

คู่มือฉบับ

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านโคกนาดี หมู่ที่ ๖ (บ้านนางดารา)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม
- โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
- โดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านโคกนาดี หมู่ที่ ๖ (บ้านนางดารา) รายละเอียดดังนี้
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมจัดรวมแยกหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๖ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.แมตนาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร ๔ จำนวน ๑ ชุด
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายศรายุทธ เพ็งเภา ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ประธานกรรมการ
 ๒. นางสุมาลี สุพรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรรมการ
 ๓. นายธนัญชัย ชันทีท้าว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจอาวุโส กรรมการ

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นายประเสริฐ ลีนาลาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม




ปลัด อบต.



รองปลัด อบต.



ผอ.กอง



พิมพ์/สมท.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม (กองช่าง) โทร ๐-๔๒๗๐-๔๙๔๙

ที่ สน ๘๐๖๐๓/๕๐๑

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างและแบบบูรณาการงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทมจะดำเนินการจ้างเหมา ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ มติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ อนุมัติแผนงานอุตสาหกรรมโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านโคกนาดี หมู่ที่ ๖ (บ้านนางดารา) งบประมาณตั้งไว้ ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (-.สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน.-) และได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทมที่ ๓๖๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อจัดทำราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวแล้วเป็นเงินทั้งสิ้นไว้ ๕๐๐,๐๔๖.๔๔.- บาท (ห้าแสนสี่สิบหกบาทสี่สิบสี่สตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)	(นายศรายุทธ เพ็งเภา)	ประธานกรรมการ
(นางสุมาลี สุพรรณ)	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	(ลงชื่อ)
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กรรมการ	(นายธัญชัย ชันทีท้าว)
		นายช่างสำรวจอาวุโส
(ลงชื่อ)	เจ้าหน้าที่พัสดุ	ส.ต.ต.หญิง
(นางสาวลัดดา ศิริบรรณ)		(โสภา มาตราข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน		ผู้อำนวยการกองคลัง
ความเห็น.....		

(ลงชื่อ) (นายอภิศักดิ์ ไทอาสา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น พิจารณา. ราคากลาง ตามงบประมาณที่อนุมัติไว้ คือ 199,000 บาท

(ลงชื่อ) (นางเตชินี รอดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ☒ อนุมัติราคากลาง และให้ดำเนินการจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณ
- ☐ ไม่อนุมัติ
- ☐ อื่นๆ

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ ลีนาลาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านโคกนาดี หมู่ที่ 6 (บ้านนางตารา)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลแม่นาทม อำเภอกอศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม

แบบเลขที่ 0

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานผิวทาง							
	1.1 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	-					
	1.2 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	1,036.00	15.42	15,975.12	1.3848	21.35	22,122.35
	1.3 งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat ทน 5 ซม.)	ตร.ม.	-					
	1.4 งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat ทน 5 ซม.)	ตร.ม.	1,036.00	313.22	324,495.92	1.3848	433.75	449,361.95
2	งานตีเส้นจราจร							
	2.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	10.36	290.00	3,004.40	1.3848	401.59	4,160.49
	2.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	51.80	290.00	15,022.00	1.3848	401.59	20,802.47
	2.3 Rumble Strips	ตร.ม.	-	290.00	-	1.3848	401.59	-
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,599.06	2,599.06	1.3848	3,599.18	3,599.18
รวมค่าก่อสร้าง								500,046.44

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

361,096.50

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3848

(นายศรายุทธ เพ็งเภา)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ประธานกรรม

เห็นชอบ

(นางเดชนี รอดแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นางสุมาลี สุพรรณ)
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

กรรมการ

อนุมัติ

(นายประเสริฐ ลีนาลาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม(นายธนัญชัย ชื่นที่ท้าว)
นายช่างสำรวจอาวุโส

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านโคกนาดี หมู่ที่ ๖ (บ้านนางคารา)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกนาดี หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่นาทม อำเภอกอศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร พร้อมจุดร่วมแยกหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๖ ตารางเมตร

(ตามแบบ อบต.แม่นาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่างานก่อสร้างทาง	๕๐๐,๐๔๖.๔๔	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - เงินประกันผลงานที่ ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% - พื้นที่ ผ่นซูก ๑
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	๕๐๐,๐๔๖.๔๔	
	คิดเป็นราคากลาง (ห้าแสนสี่สิบหกบาทสี่สิบสี่สตางค์)	๕๐๐,๐๔๖.๔๔	

ระยะทางดำเนินการ ๐.๒๕๙ กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ ๑,๙๓๐,๖๘๑.๒๔ บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๓๖๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

..... ประธานกรรมการ
(นายศรายุทธ เพ็งเภา)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

..... กรรมการ
(นางสุมาลี สุพรรณ)
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

..... กรรมการ
(นายธนัญชัย ชันท์ท้าว)
นายช่างสำรวจอาวุโส

เห็นชอบ
.....
(นางเดชนิ รอดแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ
.....
(นายประเสริฐ สีนาลาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม