

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร และถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๓ และปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๙
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม
จากเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๓,๒๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร และถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๓ และปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๙ (รายละเอียดตามประมาณการแนบท้าย)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๓๙๖,๙๓๐.๑๖ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบบาทสิบหกสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (BOQ) แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 - ๕.๓ ใบสืบราคาวัสดุก่อสร้าง
 - ๕.๔ ข้อมูลประกอบการประมาณราคา
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเกษมสันต์ เกษมสันต์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสกลสุข นามขันธุ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นางฉลอง ปาระคะ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ

(นายประเสริฐ สีนาลาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม



วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทำจะมีการดำเนินการจ้างเหมา ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดย่อยค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อดำเนินการจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร และถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๓ และปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๙ งบประมาณตั้งไว้ ๓๙๓,๒๐๐.- บาท (-สามแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน-) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทำที่ ๑๕๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อจัดทำราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวแล้วเป็นเงินทั้งสิ้นไว้ ๓๙๖,๙๓๐.๑๖ บาท (-สามแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบบาทสิบหกสตางค์-) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

ประธานกรรมการ

(นายเกษมสันต์ เกษมสันท)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กิจกรรมการ

(लग्ना)

กรรมการ

(นายสกลสุข นามจันทร์)

(นางฉลอง ปาระคะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ความเห็น

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าทีที่พัสดุ

(นายวิษณุ ศิริสวัสดิ์)

ความเห็น

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.หญิง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(โสภา มาตราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

၂၀၁၅ ခုနှစ်

ความเห็น

อนุมัติการนำเงินกลางไปใช้จ่าย
เงินเกินงบประมาณปี ๒๕๖๓ ๓๒๓,๒๐๐ บาท

(ลงชื่อ)

นายสมคิด อุทัยวัฒน์

(นายสมคิด อุทัยวัฒน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม.

ความเห็น

เห็นควรอนุมัติให้นำเงินกลางไปใช้จ่ายเกินงบประมาณปี ๒๕๖๓
จำนวน ๓๒๓,๒๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)

นายเสกสรรค์ สุตะโคตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม.

☒ อนุมัติราคากลาง และให้ดำเนินการจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณ

☐ ไม่อนุมัติ

☐ อื่นๆ

(ลงชื่อ)

นายประเสริฐ สีนาลาด

(นายประเสริฐ สีนาลาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม.

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms Of Reference : TOR)

๑. หลักการและเหตุผลความจำเป็น

อาศัยอำนาจภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลตามความในมาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากกองช่างได้ทำการสำรวจถนนลูกรังภายในหมู่บ้านถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร และถนนลูกรังสายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๓ ในเขตตำบลแม่นาทม ตามที่ได้ออกประชาคมหมู่บ้านและได้รับข้อเสนอจากประชาชนในเขตพื้นที่ และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม ได้มอบหมายให้ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้าน ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ถนนสู่พื้นที่การเกษตร รวมถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมระหว่างหมู่บ้านที่ชำรุดและเพื่อเป็นการปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทางในการสัญจรภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน สาเหตุจากพื้นผิวถนนลูกรังมีสภาพชำรุด เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ และมีจำนวนมากเพิ่มมากขึ้น เกิดน้ำท่วมขังที่ผิวถนนในช่วงฝนตก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น เพื่อให้การบำรุงรักษาเส้นทางจราจรได้รับการพัฒนาให้เกิดมาตรฐานที่ดีขึ้น รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยต่อการเดินทางและการขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรของประชาชนภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน จึงควรดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังและถนนคอนกรีตในจุดที่ชำรุดเสียหายให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ

๒. รายละเอียดของพัสดุ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- จำเป็นซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร และถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๓ และปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๙ (รายละเอียดตามประมาณการแนบท้าย) ดังนี้

๑. บ้านแมด หมู่ที่ ๑ ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนสู่พื้นที่การเกษตร จำนวนลูกรัง ๖๐ ลบ.ม.
๒. บ้านนาทม หมู่ที่ ๒ ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนสู่พื้นที่การเกษตร จำนวนลูกรัง ๕๐ ลบ.ม.
๓. บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓ ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนสู่พื้นที่การเกษตร จำนวนลูกรัง ๑๔๕ ลบ.ม.
๔. บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๔ ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนสู่พื้นที่การเกษตร จำนวนลูกรัง ๖๕ ลบ.ม.
๕. บ้านโนนมาลา หมู่ที่ ๕ ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนสู่พื้นที่การเกษตร จำนวนลูกรัง ๑๔๐ ลบ.ม.
๖. บ้านโคกนาดี หมู่ที่ ๖ ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนสู่พื้นที่การเกษตร จำนวนลูกรัง ๒๑๐ ลบ.ม.
๗. บ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๗ ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนสู่พื้นที่การเกษตร จำนวนลูกรัง ๑๒๐ ลบ.ม.
๘. บ้านโนนน้ำคำ หมู่ที่ ๘ ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนสู่พื้นที่การเกษตร จำนวนลูกรัง ๑๓๕ ลบ.ม.
๙. บ้านพรหมศรีธาตุ หมู่ที่ ๙ ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนสู่พื้นที่การเกษตร จำนวนลูกรัง ๑๒๐ ลบ.ม.
๑๐. บ้านน้อยดอนปอ หมู่ที่ ๑๐ ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนสู่พื้นที่การเกษตร จำนวนลูกรัง ๓๐ ลบ.ม.
๑๑. บ้านโพธิ์ทองวัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนสู่พื้นที่การเกษตร จำนวนลูกรัง ๖๕ ลบ.ม.
๑๒. บ้านแมดน้อย หมู่ที่ ๑๒ ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรและถนนสู่พื้นที่การเกษตร จำนวนลูกรัง ๑๕ ลบ.ม.
๑๓. บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ ๑๓ ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนสู่พื้นที่การเกษตร จำนวนลูกรัง ๑๓๐ ลบ.ม.
๑๔. ซ่อมแซมถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ - ๙ จำนวนลูกรัง ๑๒๕ ลบ.ม.
๑๕. ซ่อมแซมถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ - ๑๒ จำนวนลูกรัง ๒๕ ลบ.ม.
๑๖. ซ่อมแซมถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ - ๕ จำนวนลูกรัง ๑๕๐ ลบ.ม.
๑๗. ซ่อมแซมถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ - ๔ (สายดงบาก-นาจอก-หลังโรงเรียน) จำนวนลูกรัง ๑๖๐ ลบ.ม.

รวมปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๕ ลบ.ม. พร้อมทำการเกลี่ยแต่งเรียบ

๑๘. ปรับปรุงถนน คสล.สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๙ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร ไหลทางเสริมลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ โดยอนุโลม) และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

๓. วงเงินในการจัดจ้าง

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ราคาากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง : ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด ณ วันที่ ๑๘ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๙๖,๙๓๐.๑๖ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบ

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๕

๕. หลักประกันความชำรุดบกพร่อง

ในวันทำสัญญา ผู้รับจ้างต้องนำหลักประกันสัญญาจำนวนซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ร้อยละห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

๖. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง และส่งมอบงาน

กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน (หกสิบ) นับถัดจากลงนามในสัญญา

๗. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน ตามวงเงินในสัญญาจ้าง

๘. เงื่อนไขการชำระเงิน

กำหนดชำระเงินจำนวน ๑ งวด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร และถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๓ และปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๙ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จ และได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุครบถ้วนถูกต้อง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดบกพร่อง และความเสียหายของงาน เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่ถือการบริหารส่วนตำบลแมตนาทมได้ตรวจรับพัสดุ โดยต้องรับผิดชอบการแก้ไข ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ช่างผู้ควบคุมงานอย่างน้อย ๑ คน และไม่ต่ำกว่าในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

- วุฒิบัตรไม่ต่ำกว่า ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง จำนวน ๑ คน

๑๑. กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องทำการส่งเสริมหรือสนับสนุน

- ผู้รับจ้างหากเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีหนังสือใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

- ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด

- ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (ถ้ามี)

- ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา (ถ้ามี)

๑๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง/กำหนดขอบเขตของงาน

๑. นายเกษมสันต์ เกษมสานต์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายสกลสุข นามพันธ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นางฉลอง ปาระคะ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ

๑๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

๑. นางเพ็ญภา คงมาลัย	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายรัชตพงษ์ วงศ์พระไกร	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายวันเฉลิม แก้วมะ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
๔. นายสังข์ทอง บัวพรม	ตำแหน่ง กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	กรรมการ
๕. นายหงษ์ทอง เพี้ยสา	ตำแหน่ง กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	กรรมการ

๑๔. ผู้ควบคุมงาน

นายธนัญชัย ขันทิ้ว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจอาวุโส

สังกัด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๒๗๐ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๐๖

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๕

๑๕. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ และสถานที่ติดต่อ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม อำเภอดอกขี้ผึ้ง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๒๗๐ ๔๙๔๙ ต่อ ๑๐๖

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง/กำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายเกษมสันต์ เกษมสันต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสกลสุข นามจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางฉลอง ปาระคะ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (BOQ)

ประมาณราคาก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ถนนผู้พื้นที่การเกษตรและถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-13
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนหมู่ที่ 1-13 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสุรินทร์
ปริมาณงาน	1. บ้านแมด หมู่ที่ 1 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนผู้พื้นที่การเกษตร จำนวนลูกรัง 60 ลบ.ม. 2. บ้านนาทม หมู่ที่ 2 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนผู้พื้นที่การเกษตร จำนวนลูกรัง 50 ลบ.ม. 3. บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 3 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนผู้พื้นที่การเกษตร จำนวนลูกรัง 245 ลบ.ม. 4. บ้านโพพทอง หมู่ที่ 4 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนผู้พื้นที่การเกษตร จำนวนลูกรัง 65 ลบ.ม. 5. บ้านโนนมาลา หมู่ที่ 5 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนผู้พื้นที่การเกษตร จำนวนลูกรัง 140 ลบ.ม. 6. บ้านโคกนาดี หมู่ที่ 6 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนผู้พื้นที่การเกษตร จำนวนลูกรัง 210 ลบ.ม. 7. บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 7 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนผู้พื้นที่การเกษตร จำนวนลูกรัง 120 ลบ.ม. 8. บ้านโนนน้ำคำ หมู่ที่ 8 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนผู้พื้นที่การเกษตร จำนวนลูกรัง 135 ลบ.ม. 9. บ้านพรหมศรีธาตุ หมู่ที่ 9 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนผู้พื้นที่การเกษตร จำนวนลูกรัง 120 ลบ.ม. 10. บ้านน้อยดอนปอ หมู่ที่ 10 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนผู้พื้นที่การเกษตร จำนวนลูกรัง 30 ลบ.ม. 11. บ้านโพพทองวัด หมู่ที่ 11 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนผู้พื้นที่การเกษตร จำนวนลูกรัง 65 ลบ.ม. 12. บ้านแมดน้อย หมู่ที่ 12 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนผู้พื้นที่การเกษตร จำนวนลูกรัง 15 ลบ.ม. 13. บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ 13 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนผู้พื้นที่การเกษตร จำนวนลูกรัง 130 ลบ.ม. 14. ซ่อมแซมถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 - 9 จำนวนลูกรัง 125 ลบ.ม. 15. ซ่อมแซมถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 - 12 จำนวนลูกรัง 25 ลบ.ม. 16. ซ่อมแซมถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 - 5 จำนวนลูกรัง 150 ลบ.ม. 17. ซ่อมแซมถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (สายดงบาก-นาจอก-หลังโรงเรียน) จำนวนลูกรัง 160 ลบ.ม. รวมปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,845 ลบ.ม. พร้อมทำการเกลี่ยแต่งเรียบ 18. ปรับปรุงถนน คสล.สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร ให้ทางเสริมลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท-1-01 โดยอนุโลม) และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตำแหน่ง - เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565
ราคาน้ำมันดีเซล (B7) หน้าปั้ม ปตท.จังหวัดสุรินทร์ ราคา 30.56 บาท/ลิตร	

๐๒
๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานซ่อมแซมถนนลูกรัง								
1.1	ลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ	1,845.00	ลบ.ม.	106.40	196,308.00	10.00	18,450.00	214,758.00	
2	งานซ่อมแซมถนนคอนกรีต								
2.1	งานชุดท่อพื้นทางเดิม (ชนทั้ง)	120.00	ตร.ม.	-	-	70.00	8,400.00	8,400.00	
2.2	ทรายรองพื้นทาง	6.00	ลบ.ม.	337.96	2,027.76	99.00	594.00	2,621.76	
2.3	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	4.80	ลบ.ม.	106.40	510.72	99.00	475.20	985.92	
2.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ค่ากำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.)	18.00	ลบ.ม.	2,364.49	42,560.82	306.00	5,508.00	48,068.82	
2.5	เหล็กตะแกรงสำหรับรูป ขนาด 0.10x0.30x4.00 มม.	120.00	ตร.ม.	48.85	5,862.00	5.00	600.00	6,462.00	
2.6	เหล็ก RB 15 มม.	0.0139	ตัน	26,243.00	364.78	3,300.00	45.87	410.65	
2.7	เหล็ก DB 16 มม.	0.0379	ตัน	25,577.26	969.89	3,300.00	125.14	1,095.03	
2.8	วัสดุยาแนวรอยต่อคอนกรีต	44.00	เมตร	15.99	703.73	-	-	703.73	
2.9	ค่าแรงประกอบแบบ/รูปแบบ	10.80	ตร.ม.	-	-	133.00	1,436.40	1,436.40	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ								
3.1	ดินชุด	0.20	ลบ.ม.	-	-	99.00	19.80	19.80	
3.2	ทรายหยาบ	0.002	ลบ.ม.	337.96	0.68	99.00	0.20	0.87	
3.3	คอนกรีต 1:2:4 (ค่ากำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.)	0.027	ลบ.ม.	2,364.49	63.84	398.00	10.75	74.59	
3.4	ท่อเหล็กกลม Ø 2" หน้า 1.5 มม.	1.00	ฟุต	487.00	487.00	-	-	487.00	
3.5	เหล็กกล่อง ขนาด 1"x1"x1.2 มม.	1.80	ฟุต	184.74	332.53	-	-	332.53	
3.6	เหล็กแผ่นยาว ขนาด 1.20x2.40 ม. หน้า 0.05 มม	1.00	แผ่น	777.00	777.00	-	-	777.00	
3.7	น็อต ขนาด 3 ยาว 4.5"	4.00	ตัว	8.00	32.00	-	-	32.00	
3.8	ค่าแรงงานเหล็ก	20.25	กก.	-	-	10.00	202.50	202.50	
3.9	ทาสีน้ำมัน	7.06	ตร.ม.	45.20	319.11	35.00	247.10	566.21	
3.10	ค่าแรงเขียนป้าย	1.00	ป้าย		0.00	300.00	300.00	300.00	

	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				251,319.85		36,414.95	287,734.80	
--	-----------------------	--	--	--	------------	--	-----------	------------	--

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

287,734.80

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายเกษมสันต์ เกษมสันต์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางฉลอม ปาระคะ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสกลสุข นามจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  อุ่มดี

(นายประเสริฐ สีนาลาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

๒๐ เมย ๒๕๖๕

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ประมาณราคาก่อสร้าง ช่องแชนเลนลูกวิ่งภายในหมู่บ้าน ถนนสู่พื้นที่การเกษตรและถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-13

สถานที่ก่อสร้าง ถนนหมู่ที่ 1-13 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาท่าม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ที่ 1-13

ปริมาณงาน

1. บ้านแมต หมู่ที่ 1 ช่องแชนเลนลูกวิ่งภายในหมู่บ้านและถนนสู่พื้นที่การเกษตร จำนวนลูกวิ่ง 60 ลบ.ม.
2. บ้านนาท่าม หมู่ที่ 2 ช่องแชนเลนลูกวิ่งภายในหมู่บ้านและถนนสู่พื้นที่การเกษตร จำนวนลูกวิ่ง 50 ลบ.ม.
3. บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 3 ช่องแชนเลนลูกวิ่งภายในหมู่บ้านและถนนสู่พื้นที่การเกษตร จำนวนลูกวิ่ง 245 ลบ.ม.
4. บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 4 ช่องแชนเลนลูกวิ่งภายในหมู่บ้านและถนนสู่พื้นที่การเกษตร จำนวนลูกวิ่ง 65 ลบ.ม.
5. บ้านโนนมาลา หมู่ที่ 5 ช่องแชนเลนลูกวิ่งภายในหมู่บ้านและถนนสู่พื้นที่การเกษตร จำนวนลูกวิ่ง 140 ลบ.ม.
6. บ้านโคกนาดี หมู่ที่ 6 ช่องแชนเลนลูกวิ่งภายในหมู่บ้านและถนนสู่พื้นที่การเกษตร จำนวนลูกวิ่ง 210 ลบ.ม.
7. บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 7 ช่องแชนเลนลูกวิ่งภายในหมู่บ้านและถนนสู่พื้นที่การเกษตร จำนวนลูกวิ่ง 120 ลบ.ม.
8. บ้านโนนน้ำคำ หมู่ที่ 8 ช่องแชนเลนลูกวิ่งภายในหมู่บ้านและถนนสู่พื้นที่การเกษตร จำนวนลูกวิ่ง 135 ลบ.ม.
9. บ้านพรหมศรีธาตุ หมู่ที่ 9 ช่องแชนเลนลูกวิ่งภายในหมู่บ้านและถนนสู่พื้นที่การเกษตร จำนวนลูกวิ่ง 120 ลบ.ม.
10. บ้านน้อยดอนปอ หมู่ที่ 10 ช่องแชนเลนลูกวิ่งภายในหมู่บ้านและถนนสู่พื้นที่การเกษตร จำนวนลูกวิ่ง 30 ลบ.ม.
11. บ้านโพธิ์ทองวัดมา หมู่ที่ 11 ช่องแชนเลนลูกวิ่งภายในหมู่บ้านและถนนสู่พื้นที่การเกษตร จำนวนลูกวิ่ง 65 ลบ.ม.
12. บ้านแมตน้อย หมู่ที่ 12 ช่องแชนเลนลูกวิ่งภายในหมู่บ้านและถนนสู่พื้นที่การเกษตร จำนวนลูกวิ่ง 15 ลบ.ม.
13. บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ 13 ช่องแชนเลนลูกวิ่งภายในหมู่บ้านและถนนสู่พื้นที่การเกษตร จำนวนลูกวิ่ง 130 ลบ.ม.
14. ช่องแชนเลนลูกวิ่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 - 9 จำนวนลูกวิ่ง 125 ลบ.ม.
15. ช่องแชนเลนลูกวิ่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 - 12 จำนวนลูกวิ่ง 25 ลบ.ม.
16. ช่องแชนเลนลูกวิ่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 - 5 จำนวนลูกวิ่ง 150 ลบ.ม.
17. ช่องแชนเลนลูกวิ่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 - หมู่ 4 (สายดงบาก-นาจอก-หลังโรงเรียน) จำนวนลูกวิ่ง 160 ลบ.ม.

รวมปริมาณลูกวิ่งไม่น้อยกว่า 1,845 ลบ.ม. พร้อมทำการเกลี่ยแต่งเรียบ

18. ปรับปรุงถนน คสล.สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า

120 ตารางเมตร ใกล้เคียงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 โดยอนุโลม) และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาท่าม

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565

ราคากลางมติชลหน้าบ้าน ปตท.จังหวัดสุพรรณบุรี ราคา 30.56 บาท/ลิตร

10-10-10

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F (งานทาง)	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานซ่อมแซมถนนลูกรัง							
	1.1 ลูกรังพร้อมแก้ไขแต่งเรียบ	ลบ.ม.	1,845.00	116.40	214,758.00	1.3795	160.57	296,258.661
2	งานซ่อมแซมถนนคอนกรีต							
2.1	งานขุดรื้อถนนทางเดิม (ชนทั้ง)	ตร.ม.	120.00	70.00	8,400.00	1.3795	96.57	11,587.800
2.2	ทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	6.00	436.96	2,621.76	1.3795	602.79	3,616.718
2.3	งานใส่เลทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	4.80	205.40	985.92	1.3795	283.35	1,360.077
2.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ค่ากำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	18.00	2,670.49	48,068.82	1.3795	3,683.94	66,310.937
2.5	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.30x4.00 มม.	ตร.ม.	120.00	53.85	6,462.00	1.3795	74.29	8,914.329
2.6	เหล็ก RB 15 มม.	ตัน	0.01	29,543.00	410.65	1.3795	40,754.57	566.489
2.7	เหล็ก DB 16 มม.	ตัน	0.04	28,877.26	1,095.03	1.3795	39,836.18	1,510.588
2.8	วัสดุยาแนวรอยต่อคอนกรีต	เมตร	44.00	15.99	703.73	1.3795	22.06	970.789
2.9	ค่าแรงประกอบแบบ/รื้อแบบ	ตร.ม.	10.80	133.00	1,436.40	1.3795	183.47	1,981.514
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
3.1	ดินชุด	ลบ.ม.	0.20	99.00	19.80	1.3795	136.57	27.314
3.2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	0.00	436.96	0.87	1.3795	602.79	1.206
3.3	คอนกรีต 1:2:4 (ค่ากำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	0.03	2,762.49	74.59	1.3795	3,810.85	102.893
3.4	ท่อเหล็กกลม Ø 2" หน้า 1.5 มม.	ท่อ	1.00	487.00	487.00	1.3795	671.82	671.817
3.5	เหล็กกล่อง ขนาด 1"x1"x1.2 มม.	ท่อ	1.80	184.74	332.53	1.3795	254.85	458.728
3.6	เหล็กแผ่น ขนาด 1.20x2.40 ม. หน้า 0.05 มม.	แผ่น	1.00	777.00	777.00	1.3795	1,071.87	1,071.872
3.7	น็อต ขนาด 3" ยาว 4.5"	ตัว	4.00	8.00	32.00	1.3795	11.04	44.144
3.8	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	20.25	10.00	202.50	1.3795	13.80	279.349
3.9	ทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	7.06	80.20	566.21	1.3795	110.64	781.089
3.1	ค่าแรงเขียนป้าย	ป้าย	1.00	300.00	300.00	1.3795	413.85	413.850

ผลรวมค่างานราคาต้นทุนงานทาง x ค่า Factor F งานทาง 396,930.16

กำหนดราคากลางเป็นเงินค่าก่อสร้าง 396,930.16

(-:สามแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบบาทสิบหกสตางค์.-)

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๕

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสมศักดิ์ ชื่นจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายเกษมสันต์ เกษมสันต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางฉลอง ปาระคะ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นายประเสริฐ ถีนาลาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาใหม่

ใบสืบราคาวัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ถนนสู่พื้นที่การเกษตรและถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๓

รายการ		เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป(ไวซ์เมส) ขนาด ๐.๑๐x๐.๓๐x๔ มม.#	(๒.๕๐x๕๐) เมตร/ม้วน	หมายเหตุ
ที่	ว/ด/ป	ชื่อบริษัท/ร้าน	หมายเลขโทรศัพท์	ราคาต่อหน่วย(บาท)
๑	๑๘-เม.ย.-๖๕	ไทวัสดุ สาขาสกลนคร	๐๕๒-๐๙๐-๕๐๐	๕,๐๙๘.๐๐
๒	๑๘-เม.ย.-๖๕	SCG สาขาสกลนคร	๐๕๒-๗๑๕-๒๙๙	๔,๕๘๓.๐๐
๓	๑๘-เม.ย.-๖๕	Global House สาขาสกลนคร	๐๘-๘๘๔๑-๗๙๘๗	๔,๙๗๕.๐๐
			ราคาเฉลี่ย/ตารางเมตร	๔๘.๘๕
รายการ		ยางหยอดร่อง ๒๐ ลิตร/ถัง อัตราการใช้ ๑.๔๐ ลิตร/เมตร		
ที่	ว/ด/ป	ชื่อบริษัท/ร้าน	หมายเลขโทรศัพท์	ราคาต่อหน่วย(บาท)
๑	๑๘-เม.ย.-๖๕	SCG สาขาสกลนคร	๐๕๒-๗๑๕-๒๙๙	๘๙๐.๐๐
๒	๑๘-เม.ย.-๖๕	Global House สาขาสกลนคร	๐๘-๘๘๔๑-๗๙๘๗	๘๙๙.๐๐
๓	๑๘-เม.ย.-๖๕	ไทวัสดุ สาขาสกลนคร	๐๕๒-๐๙๐-๕๐๐	๗๗๐.๐๐
			ราคาเฉลี่ยบาท/กก.	๘๒.๖๕
		อัตราการใช้ ๐.๓๗๕ ลิตร/เมตร	๐.๓๗๕x๔๒.๖๕ = ๑๕.๙๙ บาท/เมตร	๑๕.๙๙

ตามคำสั่งที่ ๑๕๘/๒๕๖๕ สืบ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายเกษมสันต์ เกษมสันต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสกลสุข นามชนธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



กรรมการ

(นางฉลอง ประคะ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๕

ข้อมูลประกอบการคำนวณราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม ต.แม่นาทม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ถนนสู่พื้นที่การเกษตรและถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-13
ประเภทงาน งานทาง
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม
สายทาง -
สถานที่ตั้ง ระยะทางตลอดสายทาง กม. ระยะทาง 0.207 กม.

ข้อมูลแหล่งวัสดุและระยะทางขนส่ง

1	อ.วังยาง จ.นครพนม	ลูกรัง	15.00	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	12	=	57.70	บาท/ลบ.ม.	(รถหกล้อ)
2	อ.เมือง จ.นครพนม	ทรายหยาบ	250.00	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	40	=	87.96	บาท/ลบ.ม.	(รถสิบล้อพ่วง)

รายการราคางานต่อหน่วย

1. งานลูกรัง

- ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	15.00	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าเสื่อมราคาชุดดัก	=	33.70	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าขนส่ง	=	57.70	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าเกลี่ยปรับแต่งเรียบ	=	10.00	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
รวมค่าวัสดุแล+ขนส่ง+ค่าเกลี่ยปรับแต่งเรียบ	=	116.40	บาท/ลบ.ม.(หลวม)

2. งานทรายหยาบ

- ราคา	=	250.00	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง	=	87.96	บาท/ลบ.ม.
รวมค่าวัสดุแล+ขนส่ง+ค่าเกลี่ยปรับแต่งเรียบ	=	337.96	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

- ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมือง ของสถานที่ก่อสร้าง เฉลี่ย 30.56 บาท / ลิตร
- สายทางอยู่ในเขตพื้นที่ ผนตทชก 1
- ปริมาณจราจร (PCU) - คัน/วัน
- ระยะเวลาซ่อมสร้างประมาณ = วัน

(ลงชื่อ)

(นายเกษมสันต์ เกษมสานต์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสกลสุข นามจันทร์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางฉลอม ปาระคะ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรรมการ

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๕