

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๘,๐๐๐-บาท (หนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- **จุดที่ ๑** ขุดรื้อผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๘๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก

จุดที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมเทคอนกรีตจุดร่วมแยก ๓๓.๔๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๒๘.๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ทด-๐๑ โดยอนุโลมและตามแบบ อบต.แม่นาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ..๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕.. เป็นเงิน ..๑๐๘,๐๐๔.๘๒.... บาท

(หนึ่งแสนแปดพันสี่บาทแปดสิบสองสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบสรุปการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.จำนวน ๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเกษมสันต์	เกษมสันต์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสกลสุข	นามพันธ์	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นางฉลอง	ปาระคะ	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ



ลงชื่อ

[Signature]

ผู้อนุมัติ

(นายประเสริฐ สีนาลาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม
 สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม หมู่ที่ 3 ตำบลแมตนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม
 แบบเลขที่ 0
 คำนวนราคาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
 ปริมาณงาน

จุดที่ 1.ชุดรีดผิวจราจรกว้าง 2.00 ม. ยาว 13.80 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก

จุดที่ 2.ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 16.85 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กจุดร่วมแยก 33.40 ตร.ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 128.40 ตร.ม. (ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท1-01 โดยอนุโลมและตามแบบ อบต.แมตนาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างทาง	104,751.60	Factor F
2	ค่างานก่อสร้างอาคาร	3,253.22	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้าง (หนึ่งแสนแปดพันสี่บาทแปดสิบสองสตางค์)	108,004.82	

ระยะทางดำเนินการ 0.017 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 6,409,781.60 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 542 / 2565 สั่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

..... ประธานกรรมการ
 (นายเกษมสันต์ เกษมสันต์)

..... ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายสกลสุข นามพันธ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... กรรมการ
 (นางฉลอม ปาระคะ)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เห็นชอบ
 (นางเตชินี รอดแก้ว)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

อนุมัติ
 (นายประเสริฐ สีนาลาด)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

แบบสรุปการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม
 สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่นาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม
 แบบเลขที่ 0
 คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	27.60	74.17	2,047.09	1.3822	102.52	2,829.49
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.85	-	1.3822	2.56	-
	2.2	ตร.ม.						
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	40.32	34.58	1,394.27	1.3822	47.80	1,927.16
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-		-		-	-
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	27.70	216.16	5,987.63	1.3822	298.78	8,276.10
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	6.42	483.22	3,102.27	1.3822	667.91	4,287.96
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	128.40	460.68	59,151.31	1.3822	636.75	81,758.94
	4.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-					
	4.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	12.00	84.30	1,011.60	1.3822	116.52	1,398.23
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	33.55	92.16	3,091.97	1.3822	127.38	4,273.72
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	-					
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
11	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,488.31	2,488.31	1.3074	3,253.22	3,253.22
รวมค่าก่อสร้าง								108,004.82

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

75,786.14

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างอาคาร

2,488.31

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3822

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782

ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

1.3074




(นายเกษมสันต์ เกษมสันต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการ

เห็นชอบ



(นางเตชินี รอดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม



(นายสกุลสุข นามพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

อนุมัติ

(นายประเสริฐ สีนาลาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม



(นางฉลอง ปาระคะ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรรมการ