

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพหนองวัฒนา หมู่ที่ ๑๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๕๐๐.- บาท (-.สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน.-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๑๐ หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๓๕.๐๐ ตารางเมตร และงานวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆ ละ ๕ ท่อน (ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท๑-๐๑ โดยอนุโลมและตามแบบ อบต.แมตนาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๙๑,๖๗๒.๔๔.- บาท (-.สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยเจ็ดสิบสองบาทสี่สิบสี่สตางค์.-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ ใบสรุปปริมาณงาน พร ๕
  - ๖.๒ ใบปริมาณงาน พร ๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ ส.ต.ต.หญิงโสภา	มาตราช	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสุมาลี	สุพรรณ	ตำแหน่ง	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นายธัญชัย	ขันทีท้าว	ตำแหน่ง	นายช่างสำรวจอาวุโส	กรรมการ

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

( นายประเสริฐ ลีนาลาด )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพหนองวัดนา หมู่ที่ 11  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพหนองวัดนา หมู่ที่ 11 ตำบลแม่นา อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นา  
 แบบเลขที่ 0  
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 6/11/2566  
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร โหลทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๓๕ ตารางเมตร '35.00 (เมตร  
 และงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๑๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๕ ท่อน (ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท ๑-๐๑

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างทาง	491,672.44	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	491,672.44	
	คิดเป็นราคากลาง (ใส่แผนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทสี่สิบสี่สตางค์)	491,672.44	


ระยะทางดำเนินการ 0.245 กิโลเมตร

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,006,826.29 บาท

ราคาเฉลี่ย	668.94	บาท / ตารางเมตร
------------	--------	-----------------


- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 587/2566 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

  
 ..... ประธานกรรมการ  
 (ส.ต.ต.หญิงโสภา มาตราช)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 ..... กรรมการ  
 (นางสุมาลี สุพรรณ)  
 นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

  
 ..... กรรมการ  
 (นายธนัญชัย ชันท์ท้าว)  
 นายช่างสำรวจอาวุโส

เห็นชอบ   
 .....  
 (นางเดชนี รอดแก้ว)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ   
 .....  
 (นายประเสริฐ ลีนาลาด)  
 ายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นา

## แบบสรุปการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพทองวัฒนา หมู่ที่ 11  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพทองวัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลแม่นาทม อำเภอกอศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม  
 แบบเลขที่ 0  
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 6/11/3109

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-					
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	784.00	1.79	1,403.36	1.3848	2.48	1,943.37
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง อัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	36.75	616.03	22,639.10	1.3848	853.08	31,350.63
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	735.00	426.11	313,190.85	1.3848	590.08	433,706.69
	4.2 งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.00	167.39	2,008.68	1.3848	231.80	2,781.62
	4.3 งานรอยต่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	60.00	85.88	5,152.80	1.3848	118.93	7,135.60
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-					
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	9.80	125.45	1,229.41	1.3848	173.72	1,702.49
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด $\varnothing$ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	10.00	694.65	6,946.50	1.3848	961.95	9,619.51
	7.3 ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,478.72	2,478.72	1.3848	3,432.53	3,432.53
รวมค่าก่อสร้าง								<b>491,672.44</b>

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

352,570.70

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3848

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 587/2566 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ




ประธานกรรมการ

เห็นชอบ

(ส.ต.ต.หญิงโสภา มาตราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางเตชินี รอดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



กรรมการ

อนุมัติ

(นางสุมาลี สุพรรณ)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ



(นายประเสริฐ สีนาลาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม



กรรมการ

(นายธนัญชัย ชันทีท้าว)

นายช่างสำรวจอาวุโส