

คู่มือ

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนมาลา หมู่ที่ ๕ (เชื่อมถนนโนนมาลา -หนองแซ่)	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม	
<u>โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</u>	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๖๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)	
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป	
- โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนมาลา หมู่ที่ ๕ (เชื่อมถนนโนนมาลา -หนองแซ่) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กจุดร่วมแยก ๒ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตารางเมตร (ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท ๑-๐๑ โดยอนุโลมและตามแบบอบต.แมตนาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗	
เป็นเงิน ๔๘๕,๙๔๓.๓๕ -บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบห้าสตางค์)	
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๖.๑ แบบ พร ๔	จำนวน ๑ ชุด
๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง	จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๑. นางพิมลศรี จันทร์เมฆา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯและวัฒนธรรม ประธานกรรมการ	
๒. นางวรารักษ์ ยืนยง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายวันเฉลิม แก้วมะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นายประเสริฐ ลีนาลาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

.....ปลัด อบต.

.....รองปลัด อบต.

.....ผอ.กอง

.....พิมพ์/จนท.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนนมมาลา หมู่ที่ 5 (เชื่อมถนนโนนนมมาลา-หนองแซ่)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนนมมาลา หมู่ที่ 5 ตำบลแมตนาทม อำเภอกอศรีสุนทร จังหัดสกกลง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม
 แบบเลขที่ 0
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กจุดร่วมแยก 2 ตารางเมตร
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 702 ตารางเมตร (ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท 1-01 โดยอนุโลมและตามแบบ อบต.แมตนาทม)
 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างทาง	485,943.35	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	485,943.35	
	คิดเป็นราคากลาง (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบห้าสตางค์)	485,943.35	

ระยะทางดำเนินการ 0.175 กิโลเมตร


เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,776,819.14 บาท


ราคาเฉลี่ย	692.23	บาท / ตารางเมตร
------------	--------	-----------------


- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 95/2567 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2567 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ


 ประธานกรรมการ
 (นางพิมลศรี จันทรเมฆา)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


 เห็นชอบ
 (นางเตชินี รอดแก้ว)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 กรรมการ
 (นางวราภักษ์ ยินยัง)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 อนุมัติ
 (นายประเสริฐ สีนาลาด)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม


 กรรมการ
 (นายวันเฉลิม แก้วมะ)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนนมมาลา หมู่ที่ 5 (เชื่อมถนนโนนนมมาลา-หนองแซ่)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนนมมาลา หมู่ที่ 5 ตำบลแมตนาทม อำเภอดอกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

แบบเลขที่ 0

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานขุดรื้อถนนต้นไม้ขนาด Ø 1.00 เมตร	ตัน	1.00	15,600.00	15,600.00	1.3848	21,602.88	21,602.88
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-					
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	877.00	1.79	1,569.83	1.3848	2.48	2,173.90
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-					
	2.4 งานดินถมคันทาง อัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	35.10	550.61	19,326.41	1.3848	762.48	26,763.21
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	702.00	404.88	284,225.76	1.3848	560.68	393,595.83
	4.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.00	161.61	1,939.32	1.3848	223.80	2,685.57
	4.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	56.00	83.82	4,693.92	1.3848	116.07	6,500.14
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	175.00	94.67	16,567.25	1.3848	131.10	22,942.33
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	35.00	125.45	4,390.75	1.3848	173.72	6,080.31
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,599.06	2,599.06	1.3848	3,599.18	3,599.18
รวมค่าก่อสร้าง								485,943.35

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

350,912.30

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3848

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 95/2567 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2567 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ




(นางพิมพ์ลศรี จันท์เมฆา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


ประธานกรรมการ

เห็นชอบ



(นางเตชนี รอดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางวารารักษ์ ยืนยง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


กรรมการ

อนุมัติ



(นายประเสริฐ สีนาลาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาทม



(นายวินเดลิม แก้วมะ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ