

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานวิศวกรรมโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แมตนาทม อำเภอ โคกศรีสุพรรณ จังหวัด สกลนคร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม / องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					2,936,024.98	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,696,779.42	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					268,123.84	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					331,005.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								6,231,933.24	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,231,933.24 บาท ต่อ 1 หน่วย

อภิศักดิ์ โทอาสา

01 มีนาคม 2567 14:21:17

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานคอนกรีต								
	- ดินถม	650.000	ลบ.ม.	60.00	39,000.00	112.00	72,800.00	111,800.00	
	- ดินขุด	230.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	25,760.00	25,760.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	19.000	ลบ.ม.	373.83	7,102.77	112.00	2,128.00	9,230.77	
	- คอนกรีตหยาบ 180 ksc	3.500	ลบ.ม.	1,775.70	6,214.95	426.00	1,491.00	7,705.95	
	- เสาค้ำ คอร.ขนาด 0.26x0.26x10.00 เมตร	72.000	ตัน	3,200.00	230,400.00	888.00	63,936.00	294,336.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ 100%	1,980.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	275,220.00	275,220.00	
	- เหล็ก DB 12 มม. SD30	2.770	ตัน	22,204.30	61,505.91	3,600.00	9,972.00	71,477.91	
	- เหล็ก DB 16 มม. SD30	3.710	ตัน	22,318.38	82,801.18	3,600.00	13,356.00	96,157.18	
	- เหล็ก DB 20 มม. SD30	9.730	ตัน	24,827.98	241,576.24	3,600.00	35,028.00	276,604.24	
	- เหล็ก DB 25 มม. SD30	1.150	ตัน	23,788.78	27,357.09	3,600.00	4,140.00	31,497.09	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จ 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	235.000	ตร.ม.	24.00	5,640.00	5.00	1,175.00	6,815.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าเจาะทดสอบดิน	1.000	งาน	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	- ตะปู	495.000	กก.	43.92	21,740.40	0.00	0.00	21,740.40	
	<b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc.	235.000	ลบ.ม.	1,869.16	439,252.60	519.00	121,965.00	561,217.60	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)	2.180	ตัน	23,020.00	50,183.60	4,400.00	9,592.00	59,775.60	
	- ตะปู	495.000	กก.	43.92	21,740.40	0.00	0.00	21,740.40	
	- เหล็ก RB 9 มม. SR24	14.480	ตัน	22,600.00	327,248.00	4,400.00	63,712.00	390,960.00	
	- ไม้แบบ ไม้คร่า 50%	990.000	ตร.ม.	338.22	334,837.80	139.00	137,610.00	472,447.80	
	<b>งานโครงสร้างหลังคา</b>								
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	4,898.950	กก.	0.00	0.00	10.00	48,989.50	48,989.50	
	- เหล็กตัวซี 125x50x20x2.3 มม. 4.51 kg./m.	181.000	ทอน	652.34	118,073.54	0.00	0.00	118,073.54	
	- แปเหล็กสำเร็จรูปชุบกาวนาโนซ์ ยาว 6.00 ม./ทอน	184.000	ทอน	114.00	20,976.00	0.00	0.00	20,976.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสุขภิบาล								
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	147,254.53	2,035,650.48	39,162.00	900,374.50	2,936,024.98	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคาทั้งหมด								
	- หลังคาเมทัลชีทขนาด PE หน้า 5 มม.สีระบุนภายหลัง	650.000	ตร.ม.	145.00	94,250.00	50.00	32,500.00	126,750.00	
	- เเชิงชายไม้สำเร็จรูป 8"	200.000	ม.	97.00	19,400.00	45.00	9,000.00	28,400.00	
	- สกुरยึดหลังคา	3,900.000	ตัว	1.80	7,020.00	0.00	0.00	7,020.00	
	- ครอบสันหลังคา ครอบข้างหลังคา	230.000	ม.	90.00	20,700.00	50.00	11,500.00	32,200.00	
	งานพื้นทั้งหมด								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม.	750.000	ตร.ม.	334.32	250,740.00	217.00	162,750.00	413,490.00	
- พื้นปูกระเบื้อง 12"x12" เกร็ด A	75.000	ตร.ม.	239.27	17,945.25	158.00	11,850.00	29,795.25		

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นปูกระเบื้อง 8"x8" ปูเว้นแนวทรายล่างกว้าง 2"	30.800	ตร.ม.	273.20	8,414.56	158.00	4,866.40	13,280.96	
	- หินแกรนิตปูเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	4.000	ม.	5,247.20	20,988.80	0.00	0.00	20,988.80	
	- พื้นทรายล้าง	20.000	ตร.ม.	310.67	6,213.40	0.00	0.00	6,213.40	
	- จมูกบันได PVC	65.000	ม.	50.00	3,250.00	42.00	2,730.00	5,980.00	
	- ทราย	43.000	ลบ.ม.	373.83	16,074.69	0.00	0.00	16,074.69	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	100.000	ถุง	2.79	279.00	0.00	0.00	279.00	
	<b>งานผนังทั้งหมด</b>								
	- ผนังก่ออิฐมวลอุดรีดแผ่น	620.300	ตร.ม.	223.26	138,488.17	94.00	58,308.20	196,796.37	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	1,240.600	ตร.ม.	70.62	87,611.17	87.00	107,932.20	195,543.37	
	- ผนังปูกระเบื้อง ขนาด 12"x 12" เกรด A	290.000	ตร.ม.	180.56	52,362.40	158.00	45,820.00	98,182.40	
	- ผนังปูหินแกรนิต	42.000	ตร.ม.	1,184.19	49,735.98	0.00	0.00	49,735.98	
	- ผนังอลูมิเนียมพร้อมติดตั้งกระจกสีชา	35.000	ตร.ม.	1,600.00	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ม้านั่งคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทรายล้าง	5.500	ม.	1,400.00	7,700.00	104.00	572.00	8,272.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จ ขนาด 5"	52.000	ม.	130.00	6,760.00	80.00	4,160.00	10,920.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	100.000	ถุง	2.79	279.00	0.00	0.00	279.00	
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.	830.000	ตร.ม.	188.31	156,297.30	75.00	62,250.00	218,547.30	
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หน้า 6 มม.	200.000	ตร.ม.	332.14	66,428.00	75.00	15,000.00	81,428.00	
	<b>งานประตูปanel ต่าง ช่องแสง</b>								
	- ประตู ป1	6.000	ชุด	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
	- ประตู ป2	2.000	ชุด	4,189.49	8,378.98	0.00	0.00	8,378.98	
	- ประตู ป3	6.000	ชุด	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
	- ประตู ป4	4.000	ชุด	4,284.95	17,139.80	0.00	0.00	17,139.80	
	- ประตู ป5	1.000	ชุด	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	
	- ประตู ป6	10.000	ชุด	2,950.00	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตู ป7	4.000	ชุด	2,400.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
	- ประตู ป8	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- หน้าต่าง น1	16.000	ชุด	3,600.00	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	
	- หน้าต่าง น2	35.000	ชุด	6,300.00	220,500.00	0.00	0.00	220,500.00	
	- หน้าต่าง น3	8.000	ชุด	2,800.00	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	
	- บล็อกแก้ว	42.000	ก้อน	50.00	2,100.00	7.65	321.30	2,421.30	
	<b>งานสุขภัณฑ์</b>								
	- โถส้วมแบบชักโครกพร้อมอุปกรณ์ C1401	11.000	ชุด	3,959.00	43,549.00	450.00	4,950.00	48,499.00	
	- อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ C007	9.000	ชุด	3,472.00	31,248.00	1,000.00	9,000.00	40,248.00	
	- โถปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์และแผงกั้น (C313/C306)	6.000	ชุด	6,550.00	39,300.00	450.00	2,700.00	42,000.00	
	- สายฉีดชำระ	11.000	ชุด	245.00	2,695.00	70.00	770.00	3,465.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ C838	11.000	ชุด	550.00	6,050.00	70.00	770.00	6,820.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระจกเงา ขนาด 1.00x2.00 .	4.000	ชุด	1,500.00	6,000.00	70.00	280.00	6,280.00	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าปูด้วยหินแกรนิต	9.600	ม.	792.00	7,603.20	0.00	0.00	7,603.20	
	<b>งานทาสี</b>								
	- สีรองพื้นปูนใหม่ และฝ้าเพดาน	2,270.000	ตร.ม.	15.79	35,843.30	30.00	68,100.00	103,943.30	
	- สีน้ำพลาสติกอะครีลิค	2,270.000	ตร.ม.	43.76	99,335.20	0.00	0.00	99,335.20	
	- สีน้ำมัน + กันสนิมโครงหลังคา	535.000	ตร.ม.	58.33	31,206.55	0.00	0.00	31,206.55	
	<b>งานเบ็ดเตล็ด</b>								
	- ทอสแตนเลส ขนาด 1"	70.000	ม.	50.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- ทอสแตนเลส ขนาด 2"	43.000	ม.	100.50	4,321.50	0.00	0.00	4,321.50	
	- ทอสแตนเลส ขนาด 3"	21.000	ม.	187.67	3,941.07	0.00	0.00	3,941.07	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งราวสแตนเลส	22.000	ม.	0.00	0.00	2,200.00	48,400.00	48,400.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	120,075.44	2,032,249.32	5,740.65	664,530.10	2,696,779.42	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบสุขาภิบาล								
	- เดินท่อ PVC 3/4" ชั้น 13.5	45.000	ท่อน	63.00	2,835.00	30.00	1,350.00	4,185.00	
	- เดินท่อ PVC 1 1/2" ชั้น 8.5	24.000	ท่อน	107.00	2,568.00	30.00	720.00	3,288.00	
	- เดินท่อ PVC 2" ชั้น 8.5	33.000	ท่อน	169.00	5,577.00	160.00	5,280.00	10,857.00	
	- เดินท่อ PVC 4" ชั้น 8.5	29.000	ท่อน	598.00	17,342.00	480.00	13,920.00	31,262.00	
	- ตะแกรงระบายน้ำที่พื้นแบบดักกลิ่น ขนาด 2"	20.000	ชุด	220.00	4,400.00	100.00	2,000.00	6,400.00	
	- ตะแกรงระบายน้ำฝน ขนาด 4"	4.000	ชุด	550.00	2,200.00	200.00	800.00	3,000.00	
	- ถังบำบัดสำเร็จรูป ขนาด 2,000 ลิตร	2.000	ชุด	8,600.00	17,200.00	1,500.00	3,000.00	20,200.00	
	- ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร	1.000	ชุด	9,350.00	9,350.00	1,000.00	1,000.00	10,350.00	
	- ชุดวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาด 0.30 ม.	140.000	ท่อน	330.00	46,200.00	168.00	23,520.00	69,720.00	
	- บ่อพักสำเร็จรูป คสล. พร้อมฝาปิด	12.000	บ่อ	7,284.32	87,411.84	0.00	0.00	87,411.84	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ปั๊มน้ำอัตโนมัติแบบแรงดันคงที่ ขนาด 500 W	1.000	ชุด	16,450.00	16,450.00	0.00	0.00	16,450.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อและอื่นๆ ในการเดินท่อ	1.000	L.S	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	48,721.32	216,533.84	3,668.00	51,590.00	268,123.84	
	<b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>								
	<b>งานระบบไฟฟ้า</b>								
	- โคมไฟแบบฝังในฝ้าเพดานหลอด LED ขนาด 18 W คู่	38.000	ชุด	750.00	28,500.00	150.00	5,700.00	34,200.00	
	- โคมไฟแบบฝังในฝ้าเพดานหลอด LED ขนาด 18 W เดี่ยว	18.000	ชุด	690.00	12,420.00	135.00	2,430.00	14,850.00	
	- โคมไฟแบบ down light หลอด LED ขนาด 4"	36.000	ชุด	239.00	8,604.00	115.00	4,140.00	12,744.00	
- สายไฟฟ้า THW 1x2.5 มม.	4,320.000	เมตร	9.90	42,768.00	7.00	30,240.00	73,008.00		
- สวิตช์ทางเดี่ยว พร้อมหน้ากาก	51.000	ชุด	73.00	3,723.00	80.00	4,080.00	7,803.00		

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตซ์สองทาง พร้อมหน้ากาก	2.000	ชุด	104.00	208.00	85.00	170.00	378.00	
	- เตารับแบบมีสายกรวด 3 ช่องใช้ได้ทั้งขากลมและขาแบน	57.000	ชุด	181.00	10,317.00	265.00	15,105.00	25,422.00	
	- ตู้ LOAD PANAL BOAD พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	9,000.00	18,000.00	1,000.00	2,000.00	20,000.00	
	- ตู้ MDB พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	1,200.00	1,200.00	16,200.00	
	- ตู้ Telephone Box พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	9,500.00	9,500.00	1,000.00	1,000.00	10,500.00	
	- ถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์	2.000	เครื่อง	840.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
	- ท่อ PVC ร้อยสายไฟฟ้าภายในอาคารทั้งหมด ขนาด 3/4"	540.000	ท่อน	51.00	27,540.00	92.00	49,680.00	77,220.00	
	- เดินระบบสายล่อฟ้า	1.000	L.S	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- เดินระบบสายโทรศัพท์ 10 จุด พร้อมอุปกรณ์	1.000	L.S	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร	1.000	L.S	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	<b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>	-	-	73,437.90	215,260.00	4,129.00	115,745.00	331,005.00	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>6,231,933.24</b>	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แมตนาทม อำเภอ โศภศรีสุพรรณ จังหวัด สกลนคร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม / องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

อภิศักดิ์ โทอาสา

01 มีนาคม 2567 14:21:15

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานวิศวกรรมโครงสร้าง					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แมตนาทม	อำเภอ	โคกศรีสุพรรณ	จังหวัด	สกลนคร
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม / องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 มีนาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง	6,231,933.24	1.3005	8,104,629.17	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				8,104,629.17	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

8,104,629.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แมตนาทม	อำเภอ	โคกศรีสุพรรณ	จังหวัด	สกลนคร
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม / องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม					
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 มีนาคม 2567				

อภิศักดิ์ โทอาสา  
( อภิศักดิ์ โทอาสา )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วันเฉลิม แก้วมะ  
( วันเฉลิม แก้วมะ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

สกลสุข นามพันธ์  
( สกลสุข นามพันธ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง      ตำบล      แมตนาทม      อำเภอ      โคกศรีสุพรรณ      จังหวัด      สกลนคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม      องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5      ที่แนบ      มีจำนวน      1      ชุด

คำนวณราคากลาง      เมื่อวันที่      01 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง จำนวน 1 หลังละ 8,104,629.17 บาท	8,104,629.17	
สรุป	ราคากลาง	8,104,629.17	
	ราคากลาง (..... แปรลดหนึ่งแสนสี่พันหกร้อยยี่สิบเก้าบาทสิบเจ็ดสตางค์ .....) )		

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง      ตำบล      แมตนาทม      อำเภอ      โคกศรีสุพรรณ      จังหวัด      สกลนคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม / องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5      ที่แนบ      มีจำนวน      ชุด

คำนวณราคากลาง      เมื่อวันที่      01 มีนาคม 2567

อภิศักดิ์ โทอาสา

( อภิศักดิ์ โทอาสา )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วันเฉลิม แก้วมะ

( วันเฉลิม แก้วมะ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สกลสุข นามพันธ์

( สกลสุข นามพันธ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง