




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. <u>ชื่อโครงการ</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกนาดี หมู่ที่ ๖ (เส้นทางวัด - หอนงเม็ก)	
๒. <u>หน่วยงานเจ้าของโครงการ</u> กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	
๓. <u>วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร</u> ๔๙๙,๙๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	
๔. <u>ลักษณะงานโดยสังเขป</u> โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกนาดี หมู่ที่ ๖ (เส้นทางวัด-หอนงเม็ก) จำนวน ๒ สาย ดังนี้ <u>สายที่ ๑</u> ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร <u>สายที่ ๒</u> ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กจุดร่วมแยก จำนวน ๓.๐๐ ตารางเมตร และวาง ท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตเสริมรองพื้น และยาแนวรอยต่อโดยรอบหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๖๓.๐๐ ตารางเมตร (ก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท๑-๐๑ โดยอนุโลมและตามแบบ อบต.แมตนาทม) รวมพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๒๓.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	
๕. <u>ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘</u> เป็นเงิน ๔๘๒,๖๔๒.๙๔ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันหกกร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบสี่สตางค์)	
๖. <u>บัญชีประมาณการราคากลาง</u> ๖.๑ แบบ พร ๔ จำนวน ๑ ชุด ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ ชุด	
๗. <u>รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u> ๑. ส.ต.ต.หญิง โสภา มาตราช ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง ประธานกรรมการ ๒. นายสกลสุข นามขันธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ ๓. นายชัยวัฒน์ แก้วมะ ตำแหน่ง ผช.จพง.พัสดุ กรรมการ	

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
(นายประเสริฐ ลีนาลาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

/สัด อบต.
.....รอง/สัด อบต.
/สัด อบต.
.....พิมพ์/เจ้าหน้าที่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกนาดี หมู่ที่ 6 (เส้นหน้าวัด - หนองเม็ก)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลแมตนาทม อำเภอกอศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม
 แบบเลขที่ 0
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568
 ปริมาณงาน

สายที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร
 สายที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กจุดรวมแยก จำนวน 3 ตารางเมตร
 และวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น3) Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 1 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นและยาแนวรอยต่อโดยรอบหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 163 ตารางเมตร (ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท 1-01 โดยอนุโลมและตามแบบ อบต.แมตนาทม) รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 723 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างทาง	482,642.94	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	482,642.94	
	คิดเป็นราคากลาง (สี่แสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบสองบาทเก้าสิบสี่สตางค์)	482,642.94	

ระยะทางดำเนินการ 0.180 กิโลเมตร

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,681,349.67 บาท

ราคาเฉลี่ย	667.56	บาท / ตารางเมตร
------------	--------	-----------------

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 74/2568 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

- เห็นชอบราคาต่อลบ 482,642.94

ส.ต.ต.หญิง ประธานกรรมการ

(โสภา มาตราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบ

(นางเดชนี รอดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

..... กรรมการ

(นายสกลสุข นามจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

(นายประเสริฐ ลีนาลาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

..... กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ แก้วมะ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,570.57	2,570.57	1.3848	3,559.73	3,559.73
รวมค่าก่อสร้าง								482,642.94

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง


348,528.98


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3848


- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 74/2568 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ


- ได้คำนวณราคากลาง 482,642.94 บาท,


..... ประธานกรรมการ
(โสภา มาตราช)
ผู้อำนวยการกองคลัง


..... เห็นชอบ
(นางเตชินี รอดแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


..... กรรมการ
(นายสกลสุข นามพันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


..... อนุมัติ
(นายประเสริฐ ลีนาลาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม


..... กรรมการ
นายชัยวัฒน์ แก้วมะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

แบบสรุปการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกนาดี หมู่ที่ 6 (เส้นทางวัด - หนองเม็ก)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลแม่นาทม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม

แบบเลขที่ 0

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-					
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	903.00	1.83	1,652.49	1.3848	2.53	2,288.37
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-					
	2.4 งานดินถมคันทาง อัดแน่น	ลบ.ม.	180.00	68.10	12,258.00	1.3848	94.30	16,974.88
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	36.15	555.14	20,068.31	1.3848	768.76	27,790.60
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	723.00	391.92	283,358.16	1.3848	542.73	392,394.38
	4.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	159.46	1,275.68	1.3848	220.82	1,766.56
	4.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	64.00	87.12	5,575.68	1.3848	120.64	7,721.20
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	180.00	91.60	16,488.00	1.3848	126.85	22,832.58
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	36.00	128.89	4,640.04	1.3848	178.49	6,425.53
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.	1.00	642.05	642.05	1.3848	889.11	889.11
	7.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						