

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาทม หมู่ที่ 2 (ขอยปศุสัตว์)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาทม หมู่ที่ 2 ตำบลแมตนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม
 แบบเลขที่ 0
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568
 ปริมาณงาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 255 เมตร ทน 0.15 เมตร ลงลูกรังทางเข้าพื้นที่การเกษตรและจุดสิ้นสุดถนนปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 5.00 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 637.50 ตารางเมตร (ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท 1-01 โดยอนุโลม และตามแบบ อบต.แมตนาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างทาง	407,022.58	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนซุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	407,022.58	
	คิดเป็นราคากลาง	407,022.58	
	ตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดพันยี่สิบสองบาทห้าสิบแปดสตางค์)		

ระยะทางดำเนินการ 0.255 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,596,166.98 บาท

ราคาเฉลี่ย	638.47	บาท / ตร.ม.
------------	--------	-------------

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 584/2568 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ เห็นชอบ
 (นางเพ็ญภา คงมาลัย)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

.....
 (นางเตชณี รอดแก้ว)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการ อนุมัติ
 (นางฉลอง ปาระคะ)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

.....
 (นายประเสริฐ สีนาลาด)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายสกลสุข นามจันทร์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาทม หมู่ที่ 2 (ขอยปศุสัตว์)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาทม หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นาทม อำเภอกอศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม

แบบเลขที่ 0

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.						
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	637.50	1.80	1,147.50	1.3848	2.49	1,589.06
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	31.88	552.12	17,601.59	1.3848	764.58	24,374.68
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	637.50	416.97	265,818.38	1.3848	577.42	368,105.29
	4.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.50	160.87	2,010.88	1.3848	222.77	2,784.67
	4.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	50.00	84.20	4,210.00	1.3848	116.60	5,830.01
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-					
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานทำถนนลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	5.00	126.60	633.00	1.3848	175.32	876.58
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,500.21	2,500.21	1.3848	3,462.29	3,462.29
รวมค่าก่อสร้าง								407,022.58

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

293,921.56

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3848

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 584/2568 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ลงชื่อ

.....

ประธานกรรมการ

เห็นชอบ

(นางเพ็ญภา คงมาลัย)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(นางเตชินี รอดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

.....

กรรมการ

อนุมัติ

(นางฉลอง ปาระคะ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นายประเสริฐ ลีนาลาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสกลสุข นามพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน