

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๔

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๑๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๔ รายละเอียดดังนี้

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ชั้น ๓) ขนาด \varnothing ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘๒ ท่อน และวางบ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อระบายน้ำขนาด \varnothing ๐.๔๐ จำนวน ๑๙ บ่อ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดบ่อแบบตะแกรงเหล็ก งานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.แมตนาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๔๙๘,๖๑๓ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยสิบสามบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ พร ๔ จำนวน ๑ ชุด

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ ชุด

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางพิมลศรี จันทร์เมฆา ตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา ประธานกรรมการ

๒. นายธนัญชัย ชื่นทีท้าว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจอาวุโส กรรมการ

๓. นายชัยวัฒน์ แก้วมะ ตำแหน่ง ผช.จพง.พัสดุ กรรมการ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นายประเสริฐ ลีนาลาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

ป/สัด ๑๖๑

.....ร๑๖/สัด ๑๖๑

.....พ.ศ.๒๕๖๘/๒๑.๑๑๑

.....พิมพ์/เจ้าหน้าที่



แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
 งบประมาณ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 บ้านโพหนอง หมู่ที่ 4
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่นาทม อำเภอดงศรีภรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 แบบเลขที่ -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำนวณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	380,882.71	1.3091	498,613.55	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- เงินประกันผลงาน 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			498,613.55	
	คิดเป็นราคากลาง			498,613.55	
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยสิบสามบาทห้าสิบห้าสตางค์)				

ขนาดหรือพื้นที่ 200.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 2,493.07 บาท/เมตร

เงินรวมราคากลาง 498,613 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 73/2568 สั่ง ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางพิมพ์ศรี จันทร์เมษา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายธนัญชัย ชันทีท้าว)

นายช่างสำรวจอาวุโส

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ แก้วมะ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นางเดชนี รอดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายประเสริฐ ลีนาลาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพหนอง หมู่ที่ 4
งบประมาณ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ชั้น 3) ขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 182 ท่อน และวางบ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 เมตร จำนวน 19 บ่อ ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร พร้อมเปิดบ่อแบบแครงเหล็ก งานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ทน 0.15 เมตร

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.แม่นาทม) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 บ้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่นาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง





ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3)								
	- ท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.40 เมตร	185.00	ท่อน	869.28	160,817.59	-	-	160,817.59	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	10.25	ลบ.ม.	1,700.00	17,423.30	426.00	4,366.07	21,789.37	
2	งานบ่อพัก คสล.								
	- ดินซุด/กลบกลับ (จุดลึกเฉลี่ย 1.40 ม.)	40.76	ลบ.ม.	-	-	112.00	4,564.56	4,564.56	
	- บ่อพักสำหรับท่อ คสล. ขนาด \varnothing 0.40 เมตร	19.00	บ่อ	3,300.00	62,700.00	-	-	62,700.00	
	- เหล็กแบน ขนาด 50x6 มม.	52.00	ท่อน	378.00	19,656.00	-	-	19,656.00	
	- เหล็กแบน ขนาด 75x9 มม.	18.00	ท่อน	868.00	15,624.00	-	-	15,624.00	
	- เหล็กฉาก ขนาด 50x50x4 มม.	11.00	ท่อน	438.00	4,818.00	-	-	4,818.00	
	- ค่าแรงเหล็ก (รวมรถเข็น)	1,555.58	กก.	-	-	10.00	15,555.80	15,555.80	
	- ค่าทาสีน้ำมัน	73.01	ตร.ม.	45.20	3,299.96	35.00	2,555.28	5,855.24	
3	งานขยายผิวจราจร คสล.								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	21.50	ลบ.ม.	1,800.00	38,700.00	327.00	7,030.50	45,730.50	
	- ทราयरองใต้ผิวคอนกรีต ทน 0.05 ม.	10.00	ลบ.ม.	327.10	3,271.00	112.00	1,120.00	4,391.00	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh ขนาด 10x30x4 มม.	180.00	ตร.ม.	31.59	5,686.20	5.00	900.00	6,586.20	
	- แอสฟัลท์ (ยางมะตอยอุดรอยต่อ)	9.31	กก.	75.00	698.25	-	-	698.25	
	- ค่าขนแวนรอยต่อคอนกรีต	66.50	ม.	-	-	15.15	1,007.48	1,007.48	
	รวมเป็นเงิน (ยกยอดไป)				332,694.30		37,099.69	369,793.99	

ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพหนอง หมู่ที่ 4
งบประมาณ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (นอกชั้น 3) ขนาด ๑.๐๔ x 1.๐๐ เมตร จำนวน 182 ท่อน และวางบ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๐๔ x ๐.๔๐ เมตร จำนวน 19 บ่อ ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร พร้อมเผ่าปิดบ่อแบบตะแกรงเหล็ก งานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ทน 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.แม่ต๋อน) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ต๋อน อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี
 คำควมราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมเป็นเงิน (ยกยอดมา)				332,694.30		37,099.69	369,793.99	
	- ไม้แบบ (ใช้ 5 ครั้ง)+ไม้ค้ำและไม้ค้ำยัน	25.00	ตร.ม.	280.51	7,012.75	-	-	7,012.75	
	- อูกรังไฟค่าง	12.00	ลบ.ม.	125.45	1,505.40	-	-	1,505.40	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ								
4	- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	2,570.57	2,570.57	-	-	2,570.57	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				11,088.72		37,099.69	380,882.71	

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 380,882.71
 ราคาค่าก่อสร้างและค่า Factor F งานอาคาร 1.3091 117,730.85
 รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ 498,613.55
 คิดเป็นราคากลาง (-.สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยสิบสามบาทห้าสิบห้าสตางค์.-) 498,613.55

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 73/2568 ซึ่ง ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว
 เห็นชอบ (ลงชื่อ)  (นางตติญา รอดแก้ว) เห็นชอบ
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 (ลงชื่อ)  อนันต์ (นายประเสริฐ ลิ้มลาต) อนันต์
 นายกองัดการบริหารส่วนตำบลแม่ต๋อนทาม
 กรรมการ (นายรัชวัฒน์ แก้วนะ) กรรมการ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานที่ดิน (ลงชื่อ)  (นางพิศศิริ จันทร์เมตตา) ประธานกรรมการ
 กรรมการ (ลงชื่อ)  (นายธนัฐชัย จันทร์ท้าว) กรรมการ
 นายช่างสำรวจ ๒ (ลงชื่อ) 