

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านพรหมศรีธาตุ หมู่ที่ ๙
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม
- โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรหมศรีธาตุ หมู่ที่ ๙ รายละเอียดดังนี้
 - ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
 - ข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กจุดร่วมแยก จำนวน ๔ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
 - เสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร (ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ทด-๐๑ โดย
 - อนุโลมและตามแบบ อบต.แมตนาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗
- เป็นเงิน ๔๔๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ พร ๔	จำนวน ๑ ชุด
๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง	จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายศรายุทธ เพ็งเภา ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. น.ส.ลัดดา ศิริบรรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการ
๓. นายธนัญชัย ชันทีท้าว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจอาวุโส	กรรมการ

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นายประเสริฐ ลีนาลาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

 ปลัด อบต.
 รองปลัด อบต.
 พ.อ.อ. / พ.อ.อ.
 พ.ม. / เจ้าพนักงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม (กองช่าง) โทร ๐-๔๒๗๐-๔๔๔๔

ที่ สน ๘๐๖๐๓/๗๒๑

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างและขอบเขตของงานจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทมจะดำเนินการจ้างเหมา ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ มติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ อนุมัติแผนงานอุตสาหกรรมโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านพรหมศรีธาตุ หมู่ที่ ๙ งบประมาณตั้งไว้ ๔๔๘,๐๐๐.- บาท (-.สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน.-) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทมที่ ๕๗๒ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เพื่อจัดทำราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น ไร่ จำนวน ๔๔๘,๓๑๐.๑๕.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสิบบาทสิบห้าสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายศรายุทธ เพ็งเภา)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวลัดดา ศิริบรรณ)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายธัญชัย ชันทีท้าว)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวลัดดา ศิริบรรณ)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ความเห็น.....

ส.ต.ต.หญิง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(โสภา มาตรา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายอักษิต โตอาสา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ

(นางเตชินี รอดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ สีนาลาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม

แบบสุรราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านพรหมศรีธาตุ หมู่ที่ 9
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรหมศรีธาตุ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่นาทม อำเภอกอศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม
 แบบเลขที่
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2567
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 184 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กจุดร่วมแยก จำนวน 4 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร (ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท 1-01 โดยอนุโลมและตามแบบ อบต.แม่นาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างทาง	498,310.15	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	498,310.15	
	คิดเป็นราคากลาง	498,310.15	
	(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสิบบาทสิบห้าสตางค์)		

ระยะทางดำเนินการ 0.184 กิโลเมตร

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,708,207.34 บาท

ราคาเฉลี่ย	673.39	บาท / ตารางเมตร
------------	--------	-----------------

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 572/2567 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

- ด้รับจอบราคาตกลงจากงานประมูล

..... ประธานกรรมการ
 (นายศรายุทธ เพ็งเภา)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เห็นชอบ
 (นางเดชนี รอดแก้ว)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

..... กรรมการ
 (นางสาวลัดดา ศรีบรรณ)
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

อนุมัติ
 (นายประเสริฐ ลีนาลาด)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม

..... กรรมการ
 (นายธนัญชัย ชันทีท้าว)
 นายช่างสำรวจอาวุโส

แบบสรุปการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านพรหมศรีธาตุ หมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรหมศรีธาตุ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่นาทม อำเภอกะทิงพรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม

แบบเลขที่ 0

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-					
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	813.60	1.83	1,488.89	1.3848	2.53	2,061.81
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-					
	2.4 งานดินถมคันทาง อัดแน่น	ลบ.ม.	93.00	68.10	6,333.30	1.3848	94.30	8,770.35
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	37.00	555.14	20,540.18	1.3848	768.76	28,444.04
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	740.00	409.45	302,993.00	1.3848	567.01	419,584.71
	4.2 งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.00	159.66	1,915.92	1.3848	221.10	2,653.17
	4.3 งานรอยต่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	60.00	84.84	5,090.40	1.3848	117.49	7,049.19
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	184.00	92.38	16,997.92	1.3848	127.93	23,538.72
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	14.72	128.89	1,897.26	1.3848	178.49	2,627.33
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,585.81	2,585.81	1.3848	3,580.83	3,580.83
รวมค่าก่อสร้าง								498,310.15


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง


359,842.68

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง


1.3848

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 572/2567 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ


..... ประธานกรรมการ
(นายศรายุทธ เพ็งเภา)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

- 
..... เห็นชอบ
(นางเดชนี รอดแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


..... กรรมการ
(นางสาวลัดดา ศิริบรรณ)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


..... อนุมัติ
(นายประเสริฐ ลีนาลาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม


..... กรรมการ
(นายธนัญชัย ชันท์ท้าว)
นายช่างสำรวจอาวุโส