

คู่มือ

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านแมต หมู่ที่ ๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
แผนงานอุตสาหกรรมกรโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านแมต หมู่ที่ ๑ ดังนี้
- ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือมีความยาวรางระบายน้ำไม่น้อยกว่า ๒๕๐ เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.แมตนาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๔๙๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร ๔ จำนวน ๑ ชุด
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางพิมลศรี จันทร์เมฆา ตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา ประธานกรรมการ
 ๒. นายธนัญชัย ชันท์ท้าว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจอาวุโส กรรมการ
 ๓. นางเพ็ญทิพย์ เกิดผล ตำแหน่ง ผช.จพง.ธุรการ กรรมการ

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นายประเสริฐ ลีนาลาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

๑๓๑๑/๒๐๑๗

ปลัด อบต.



รองปลัด อบต.

กิตติพงษ์

ทพ.ลัด/งอ.ภ๑๑

จิตต

พิมพ์/เจ้าหน้าที่



แบบสรุปค่าก่อสร้าง




กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
งบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแมต หมู่ที่ 1
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านแมต หมู่ที่ 1 ตำบลแมตนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม
แบบ ปร.4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	380,466.19	1.3091	498,068.29	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- เงินประกันผลงาน 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			498,068.29	
	คิดเป็นราคากลาง			498,068.29	
	ตัวอักษร (สี่เหลี่ยมผืนผ้าแปดเหลี่ยมแปดบาทสี่สิบเก้าสตางค์)				

ขนาดหรือพื้นที่ 280.00 เมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ 1,778.82 บาท/เมตร

- ไม้เนื้ออ่อน ตามราคาจริง ๒๒-๓๓%

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 570/2567 สั่ง ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางพิมพ์ลศรี จันทน์เมฆา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธนัญชัย ชันท์ท้าว) (นางเพ็ญทิพย์ เกิดผล)
นายช่างสำรวจอาวุโส ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นางเตชินี รอดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายประเสริฐ ลีนาลาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำคอกบรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ หมู่ที่ 1

งบประมาณตาม จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 280.00 เมตร พร้อมผูกปิดคอนกรีตเสริมเหล็กหรือมีความยาววางระยะห่างไม่น้อยกว่า 280 เมตร (ตามแบบ อยบต.แม่ต๋านพืม)

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ต๋านพืม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี

งาน สาธารณูปการ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานวางระบบน้ำ								
1.1	ขุดดินถมกลับ	94.50	ลบ.ม.	-	-	112.00	10,584.00	10,584.00	
1.2	ทรายรองพื้น	14.00	ลบ.ม.	327.10	4,579.40	112.00	1,568.00	6,147.40	
1.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	7.00	ลบ.ม.	1,775.70	12,429.90	426.00	2,982.00	15,411.90	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ค่ากำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.)	47.29	ลบ.ม.	2,149.53	101,651.27	327.00	15,463.83	117,115.10	
1.5	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก ๒๖มม.	0.930	ตัน	22,316.08	20,753.95	4,400.00	4,092.00	24,845.95	
	- เหล็ก ๒๑มม.	2.888	ตัน	21,070.09	60,845.38	4,400.00	12,706.15	73,551.53	
	- ลวดผูกเหล็ก	90.20	กก.	31.26	2,819.65	-	-	2,819.65	
1.6	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	93.33	ทอน	455.61	42,523.60	-	-	42,523.60	
	- ทาสีน้ำมัน	112.00	ตร.ม.	45.20	5,062.40	35.00	3,920.00	8,982.40	
1.7	ไม้แบบ								
	- ไม้ดีด ยาว 10 มม.	32.00	แผ่น	385.00	12,320.00	-	-	12,320.00	
	- ไม้คร่า	27.76	ลบ.ฟ.	439.25	12,193.58	-	-	12,193.58	
	- ตะปูคละ	69.40	กก.	44.24	3,070.26	-	-	3,070.26	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	347.59	ตร.ม.	-	-	139.00	48,315.01	48,315.01	
	รวมเป็นเงิน (ยกยอดไป)				278,249.39		99,630.99	377,880.38	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				278,249.39		99,630.99	377,880.38	
2.1	- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	2,585.81	2,585.81	-	-	2,585.81	

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ หมู่ที่ 1
งบประมาณตาม จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 280.00 เมตร พร้อมเปิดคอนกรีตเสริมเหล็กหรือมีความยาวรางระบายน้ำไม่น้อยกว่า 280 เมตร (ตามแบบ อบต.แม่ต๋อนาใหม่)
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ต๋อนาใหม่ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
งาน สาธารณูปการ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				280,835.20		99,630.99	380,466.19	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน							380,466.19	
	ราคาค่าก่อสร้างและค่า Factor F งานอาคาร	1.3091						117,602.10	
	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้าง							498,068.29	
	คิดเป็นราคากลาง		ตัวอักษร					498,068.29	

(-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกสิบเก้าสตางค์-)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 570/2567 ลง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567
ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางพิมพ์สิริศรี จันทร์เมธา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

กรรมการ (ลงชื่อ) 

(นายธนบุญชัย ชันท์ท้าว)

นายช่างสำรวจอาวุโส

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(นางเดจิมิ รอดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางเพ็ญทิพย์ เกิดผล)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

อนุมัติ

(นายประเสริฐ สีนาลาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋อนาใหม่