

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนนมาลา หมู่ที่ 5		
ประเภท	งานอาคาร		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม		
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณพื้นที่สาธารณะป่าช้าหนองบัว บ้านโนนมาลา หมู่ที่ 5 ตำบลแมตนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง		
แบบเลขที่	-	รายการเลขที่	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 7 แผ่น		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	24 เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	399,463.89	1.3091	522,938.18	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - เงินประกันผลงาน 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			522,938.18	
	คิดเป็นเงินค่างานเพียง			522,938.18	
	ตัวอักษร	(-.ห้าแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทสิบแปดสตางค์.-)			

- รับรองราคากลางในการจัดทำ
พิกัดราคาบนระบบ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 344 / 2568


ตั้ง ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2568 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายวีระศักดิ์ กองโพธิ์ชัย)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นางฉลอง ปาระคะ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวันเฉลิม แก้วมะ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นางเดชนี รอดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายประเสริฐ ลีนาลาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนนมหา หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 4.90 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร (ตามแบบ อนุมัติค่าจ้างประมาณ 1 ปี

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่สาธารณะป่าช้าหนองบัว บ้านโนนมหา หมู่ที่ 5 ตำบลแม่นา อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

งาน กอง กองช่าง

ฝ่าย

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	กรณีฐานรากแผ่								
	1.1 วางผัง	120.00	ตร.ม.	-		30.00	3,600.00	3,600.00	
	1.2 ขุดดิน	5.62	ลบ.ม.	-		168.00	944.16	944.16	
	1.3 ทราดยาบรอนพื้น	0.19	ลบ.ม.	327.10	62.15	112.00	21.28	83.43	
	1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.14	ลบ.ม.	1,710.28	246.28	426.00	61.34	307.62	
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	20.27	ลบ.ม.	1,803.74	36,561.81	419.00	8,493.13	45,054.94	
	1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	0.43	ตัน	22,840.77	9,821.53	4,400.00	1,892.00	11,713.53	
	- เหล็ก SD 30 Dia 12 มม.	0.50	ตัน	21,713.21	10,856.61	3,600.00	1,800.00	12,656.61	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	18.60	กก.	27.96	520.06	-	-	520.06	
	1.7 งานไม้แบบทั่วไป	75.60	ตร.ม.	-	-	139.00	10,508.40	10,508.40	
	- ไม้แบบ(50%)	38.80	ลบ.พ.	485.98	18,856.02	-	-	18,856.02	
	- ไม้คร่า(30%ของไม้แบบ)	25.68	ลบ.พ.	420.56	10,799.98	-	-	10,799.98	
	- ตะปู	25.68	กก.	45.17	1,159.97	-	-	1,159.97	
	1.8 งานคานเหล็กรับโครงสร้าง								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 25x25x1.2 มม.	24.00	ฟอน	119.16	2,859.84	-	-	2,859.84	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.00 มม.	28.32	ฟอน	486.45	13,776.26	-	-	13,776.26	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 75x45x2.3 มม.	34.00	ฟอน	552.00	18,768.00	-	-	18,768.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x2.3 มม.	39.00	ฟอน	912.00	35,568.00	-	-	35,568.00	
	- แผ่นเพชขนาด 0.15x0.15x5 มม.	8.00	แผ่น	100.00	800.00	-	-	800.00	
	- น็อต Ø 15 มม. X0.50 ม.	32.00	ตัว	30.00	960.00	-	-	960.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนนมหาลา หมู่ที่ 5
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 4.90 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.แหม่นทาม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่สาธารณะป่าช้าหนองบัว บ้านโนนมหาลา หมู่ที่ 5 ตำบลแหม่นทาม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสุรินทร์

งาน ฝ่าย กองช่าง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา								
	- แผ่นเหล็กรีดลอน ทน 0.30 มม. ยาว 6.10 ม.	19.00	แผ่น	732.00	13,908.00	-	-	13,908.00	✓
	- แผ่นเหล็กรีดลอน ทน 0.30 มม. ยาว 3.15 ม.	19.00	แผ่น	372.00	7,068.00	-	-	7,068.00	✓
	- แผ่นเหล็กครอบบัว	9.00	แผ่น	250.00	2,250.00	-	-	2,250.00	✓
	- แผ่นเหล็กครอบข้าง	12.00	แผ่น	250.00	3,000.00	-	-	3,000.00	✓
	- สกรู ขนาด 3/4" (เจาะ)	57.00	ตัว	1.50	85.50	-	-	85.50	✓
	- สกรู ขนาด 3/4" (แทลุม)	188.80	ตัว	1.75	330.40	-	-	330.40	✓
	- สกรู ขนาด 2" (เจาะ)	456.00	ตัว	2.00	912.00	-	-	912.00	✓
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ 20x300x1.6 ซม.	15.00	ม.	82.00	1,230.00	73.00	1,095.00	2,325.00	✓
	- ปิดทับเชิงชายไม้สังเคราะห์ 15x300*1.6 ซม.	15.00	ม.	57.00	855.00	-	-	855.00	✓
	- ปันลมไม้สังเคราะห์ 20x300x1.6 ซม.	7.00	ม.	82.00	574.00	73.00	511.00	1,085.00	✓
	- ปิดทับปันลมไม้สังเคราะห์ 15x300x1.6 ซม.	7.00	ม.	57.00	399.00	-	-	399.00	✓
	- ค่าแรงงานมุงหลังคา	87.84	ตร.ม.	-	-	70.00	6,148.80	6,148.80	✓
	รวมงานข้อ 2.1							38,366.70	
	2.2 งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	52.00	ตร.ม.	388.58	20,206.12	94.00	4,888.00	25,094.12	✓
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	104.00	ตร.ม.	64.57	6,715.28	87.00	9,048.00	15,763.28	✓
	- ฉาบปูนเรียบเสา	19.84	ตร.ม.	64.57	1,281.07	105.00	2,083.20	3,364.27	✓
	รวมงานข้อ 2.2							44,221.67	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนนมหา หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 4.90 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.แมแตนาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่สาธารณูปโภคของบ้านโนนมหา หมู่ที่ 5 ตำบลแมแตนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี

งาน ฝ่าย ก่อสร้าง

กอง กองช่าง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานระบบไฟฟ้า								
	3.1 ระบบไฟฟ้า								
	- CONSUMER 1P,6 SLOT พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	- Ground Rod	-	ชุด	325.00	-	-	-	-	
	3.2 สายไฟฟ้า								
	- 2x1.5 SQ.MM VAF	40.00	ม.	11.87	474.80	-	-	474.80	
	- 2x2.5 SQ.MM VAF	30.00	ม.	17.18	515.40	-	-	515.40	
	- 2x2.5/1.5 SQ.MM VAF-GRD	80.00	ม.	25.38	2,030.40	-	-	2,030.40	
	3.3 ดวงโคม, สวิตช์, เต้ารับ								
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ 1x36 W พร้อมขาแขวน	6.00	ชุด	1,075.00	6,450.00	135.00	810.00	7,260.00	
	- สวิตช์ทางเดียว รวม หน้กากก 2 ช่อง	6.00	ชุด	88.00	528.00	90.00	540.00	1,068.00	
	- เต้ารับคู่ 16A-250V มีกราวด์, 4 ไลน์	4.00	ชุด	163.00	652.00	90.00	360.00	1,012.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า							21,090.60	
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์	1.00	ป้าย	2,500.21	2,500.21	-	-	2,500.21	