

คู่มือ

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	ปรับปรุงพื้นที่และต่อเติมอาคารกีฬาอเนกประสงค์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘ แผนงานอุตสาหกรรมโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป	ปรับปรุงพื้นที่และต่อเติมอาคารกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร (ก่อสร้างตามแบบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม) และแบบแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๙๙,๙๘๗.๒๖ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	๖.๑ แบบ พร ๔ จำนวน ๑ ชุด ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๑. นายอุบล ตันเสนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ ๒. นายสกลสุข นามพันธ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ ๓. นายชัยวัฒน์ แก้วมะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ กรรมการ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นายประเสริฐ ลีนาลาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

...../ปลัด อบต.

.....รองปลัด อบต.

.....ท.น.เดียน/ผ.อ.๑๐๐

.....พิมพ์/เจ้าหน้าที่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่และต่อเติมอาคารกีฬาอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

แบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น และ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างงานอาคาร	482,987.26	
2	ใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	17,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	499,987.26	
	คิดเป็นราคากลางงานก่อสร้าง	499,987.26	
	ตัวอักษร (สีแสดแก่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์)		

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 586/2568 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายอุบล ตันเสนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางเตชินี รอดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสกุลสุข นามพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายประเสริฐ ลีนาลาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ แก้วมะ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

แบบสรุปราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงพื้นที่และต่อเติมอาคารกีฬาอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	368,946.04	1.3091	482,987.26	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง			482,987.26	
	คิดเป็นราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน			482,987.26	
	ตัวอักษร (สีแสดแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์)				

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 586/2568 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายอุบล ต้นเสนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




เห็นชอบ

(นางเตชินี รอดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสกลสุข นามขันธุ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายประเสริฐ ลีนาลาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ แก้วมะ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4(พ)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน/งาน องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงพื้นที่และต่อเติมอาคารกีฬาอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 18 เดือน


พฤศจิกายน


พ.ศ. 2568


หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม	หมายเหตุ
				(ค่าก่อสร้าง)	
	ใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี				
1	ค่าเช่าเครื่องจักร (รถ Mobile Crane) จำนวน 2 วัน ๆ ละ 8,500 บาท	1.000	งาน	17,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ ทุกรายการ			17,000.00	
	ยอดสุทธิ			17,000.00	


- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 586/2568 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายอุบล ตันเสนา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นางเดชนี รอดแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสกลสุข นามจันทร์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายประเสริฐ ลีนาลาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชัยวัฒน์ แก้วมะ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋อน อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงพื้นที่และต่อเติมอาคารกีฬาอเนกประสงค์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 22.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร (ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋อน)

และแบบแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋อน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋อน อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เมื่อวันที่ 18 เดือน 2568		พฤศจิกายน พ.ศ. 2568		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	ฐานรากแบบฐานแผ่ (F-1)								
	งานรื้อที่นคสส.เดิม	21.16	ตร.ม.	-	-	70.00	1,481.20	1,481.20	
	งานขุดดินและถมดิน	22.82	ลบ.ม.	-	-	181.00	4,129.52	4,129.52	
	งานทรายหยาบของกันหลุม	0.58	ลบ.ม.	327.10	189.72	112.00	64.96	254.68	
	คอนกรีตหยาบ	1.16	ลบ.ม.	1,710.28	1,977.08	427.00	493.61	2,470.70	
	งานคอนกรีตฐานราก F - 1								
	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.(พวงลูกบาศก์)	3.90	ลบ.ม.	1,803.74	7,034.59	421.00	1,641.90	8,676.49	
	งานไม้แบบฐานราก F - 1								
	ไม้แบบ	11.14	ลบ.ฟ.	485.98	5,411.87	-	-	5,411.87	
	ไม้คร่า	4.18	ลบ.ฟ.	420.56	1,756.26	-	-	1,756.26	
	ค่าแรงประกอบแบบ	13.92	ตร.ม.	-	-	163.00	2,268.96	2,268.96	
	ตะปู	3.48	กก.	45.17	157.19	-	-	157.19	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีตฐานราก F - 1								
	เหล็กกลม ศก.6 มม.SR-24 (0.222 กก./ม.)	0.0096	ตัน	22,735.51	218.04	4,900.00	46.99	265.04	
	เหล็กข้ออ้อย ศก.12 มม.SD-30 (0.888 กก./ม.)	0.02	ตัน	21,432.59	428.65	3,900.00	78.00	506.65	
	เหล็กข้ออ้อย ศก.16 มม.SD-30 (1.580 กก./ม.)	0.51	ตัน	21,666.61	11,049.97	3,900.00	1,989.00	13,038.97	
	ลวดผูกเหล็ก	16.19	กก.	27.96	452.61	-	-	452.61	
	รวมเงินฐานรากแบบฐานแผ่				28,675.99		12,194.14	40,870.13	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาใหม่ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงพื้นที่และต่อเติมอาคารกีฬาอเนกประสงค์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 22.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร (ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาใหม่)

และแบบแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาใหม่ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เมื่อวันที่ 18 เดือน พ.ศ. 2568		พฤศจิกายน		รวม	หมายเหตุ	
				ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน				ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
งานวิศวกรรมโครงสร้าง (จากระดับเดิมขึ้นไป)										
1.2	งานคอนกรีตเสา คาน									
-	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.(ทรงลูกบาศก์)	3.18	ลบ.ม.	1,803.74	5,743.11	421.00	1,340.46	7,083.57		
1.3	งานไม้แบบเสา									
-	ไม้แบบ	29.70	ลบ.พ.	485.98	14,431.66		-	14,431.66		
-	ไม้ค้ำ	11.14	ลบ.พ.	420.56	4,683.36			4,683.36		
-	ค่าแรงไม้แบบ	57.12	ตร.ม.			163.00	6,050.56	6,050.56		
-	ตะปู	9.28	กก.	45.17	419.18			419.18		
1.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีตเสา คาน									
-	เหล็กกลม ศก.6 มม.SR-24 (0.222 กก./ม.)	0.054	ตัน	22,735.51	1,236.92	4,900.00	266.58	1,503.50		
-	เหล็กข้ออ้อย ศก.12 มม.SD-30 (0.888 กก./ม.)	0.030	ตัน	21,432.59	642.98	3,900.00	117.00	759.98		
-	เหล็กข้ออ้อย ศก.16 มม.SD-30 (1.580 กก./ม.)	0.214	ตัน	21,666.61	4,636.65	3,900.00	834.60	5,471.25		
-	ลวดผูกเหล็ก	6.47	กก.	27.96	181.02			181.02		
1.6	งานโครงสร้างคานเหล็กรูปพรรณ									
-	ค่าแรงประกอบโครงสร้างคาน	3,958.90	กก.	-	-	14.00	55,424.60	55,424.60		
-	ท่อเหล็กวงรีเหลี่ยม ขนาด 2" x 1" ทน 2.30 มม.	23.00	ฟุต	320.00	7,360.00			7,360.00		
-	ท่อเหล็กดำ Ø 1 1/2 นิ้ว ทน 2.3 มม. (2.63 กก./ม.)	42.00	ฟุต	335.00	14,070.00			14,070.00		
-	ท่อเหล็กดำ Ø 2 1/2 นิ้ว ทน 3.2 มม. (5.76 กก./ม.)	17.00	ฟุต	550.00	9,350.00			9,350.00		
-	ท่อเหล็กดำ Ø 3 นิ้ว ทน 3.2 มม. (6.78 กก./ม.)	30.00	ฟุต	863.00	25,890.00			25,890.00		
-	แม่เหล็ก C - 100x50x20x2.5 มม. (3.91 กก./ม.)	49.00	ฟุต	498.60	24,431.40			24,431.40		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋อน อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงพื้นที่และต่อเติมอาคารกีฬาอเนกประสงค์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 22.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร (ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋อน)

และแบบแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋อน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋อน อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เดือน 18 พ.ศ. 2568

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	J - Bolt ขนาด 25 มม.	16.00	ตัว	200.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
-	J - Bolt ขนาด 16 มม.	32.00	ตัว	115.00	3,680.00	-	-	3,680.00	
-	เหล็กกลม ศก. 15 มม. SR-24 (1.387 กก./ม.) Sag Rod	0.10	ตัน	22,474.77	2,348.61	3,900.00	407.55	2,756.16	
-	เกลียวแรง 4 หุน	4.00	ตัว	110.00	440.00	-	-	440.00	
-	แผ่นเหล็ก ขนาด 30x30 ซม. หน้า 10 มม.	4.00	แผ่น	500.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
-	แผ่นเหล็ก ขนาด 15x20 ซม. หน้า 10 มม.	8.00	แผ่น	230.00	1,840.00	-	-	1,840.00	
-	สวดสัง ขนาด 12 มม.	96.00	เมตร	60.00	5,760.00	-	-	5,760.00	
-	แค้มยี่ดลวดสัง	24.00	ตัว	15.00	360.00	-	-	360.00	
-	งานทาสีกันสนิม	236.89	ตร.ม.	21.00	4,974.73	36.00	8,528.11	13,502.84	
-	งานทาสีน้ำมัน	236.89	ตร.ม.	33.97	8,047.22	39.00	9,238.79	17,286.01	
	รวมราคางานวิศวกรรมโครงสร้าง				145,726.85		82,208.26	227,935.11	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา								
-	ค่าแรงงานมุงหลังคา Metal Sheet แบบโค้ง	306.40	ตร.ม.	-	-	72.00	22,060.80	22,060.80	
-	แผ่นหลังคา Metal Sheet (เคลือบสี) หน้า 0.30 มม.แบบโค้ง	306.40	ตร.ม.	135.00	41,364.00	-	-	41,364.00	
-	ครอบหลังคา(Flashing)	10.50	ม.	140.00	1,470.00	51.00	535.50	2,005.50	
-	ครอบข้าง(Flashing) แบบโค้ง	60.00	ม.	140.00	8,400.00	51.00	3,060.00	11,460.00	
-	สกรูยาวเคลือบหนา อลูมิเนียม 48 มม.(หัวสี่)	1,200.00	ตัว	2.50	3,000.00	-	-	3,000.00	
-	ค่าแรงงานมุงหลังคา Metal Sheet แบบตรง(ปิดหัว)	73.00	ตร.ม.	-	-	72.00	5,256.00	5,256.00	
-	แผ่นหลังคา Metal Sheet (เคลือบสี) หน้า 0.30 มม.(เปิดหัว)	73.00	ตร.ม.	135.00	9,855.00	-	-	9,855.00	

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงพื้นที่และต่อเติมอาคารที่พิกอนกประสงค์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 22.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร (ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง)

และแบบแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
	หรือ - ติดตั้งกันสาด Metal Sheet พร้อมครอบข้าง	-	ตร.ม.			130.00			-	
	- สีนํ้าอะคริลิก ๑๐๐% ชนิดทากายนอก	21.12	ตร.ม.	53.43	1,128.50	35.00	739.20		1,867.70	
	- งานทาสีน้ำมัน	7.20	ตร.ม.	68.17	490.80	39.00	280.80		771.60	
2.3	งานอื่นๆ									
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	2,500.21	2,500.21				2,500.21	
	รวมราคางานสถาปัตยกรรม				68,208.51		31,932.30		100,140.81	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								368,946.04	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 586/2568 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายอุบล ตันเสนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

ผู้อำนวยการ

(นายสกลสุข นามจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ แก้วมะ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(นางเดซีณี รอดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนแม่แตง

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นายประเสริฐ สีมาลาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง