

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตงท่าม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารกีฬาอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตงท่าม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตงท่าม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------|-------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.10 | งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ | | | | | | | | |
| - | - ค่าแรงประกอบโครงสร้างเหล็ก | 11,110.54 | กก. | - | - | 12.00 | 133,326.48 | 133,326.48 | |
| - | - เหล็กกล่อง 2 นิ้ว ทน 2.3 มม. (3.33 กก./ม.) | 33.00 | ทอน | 395.64 | 13,056.12 | - | - | 13,056.12 | |
| - | - ท่อนเหล็กตัว Ø 2 นิ้ว ทน 3.2 มม. (4.50 กก./ม.) | 77.00 | ทอน | 570.00 | 43,890.00 | - | - | 43,890.00 | |
| - | - ท่อนเหล็กตัว Ø 2 1/2 นิ้ว ทน 3.2 มม. (5.76 กก./ม.) | 118.00 | ทอน | 850.00 | 100,300.00 | - | - | 100,300.00 | |
| - | - ท่อนเหล็กตัว Ø 3 1/2 นิ้ว ทน 3.2 มม. (7.76 กก./ม.) | 20.00 | ทอน | 1,300.00 | 26,000.00 | - | - | 26,000.00 | |
| - | - ท่อนเหล็กตัว Ø 3 1/2 นิ้ว ทน 4 มม. (9.5 กก./ม.) | 59.00 | ทอน | 1,500.00 | 88,500.00 | - | - | 88,500.00 | |
| - | - แบริลลิก C - 125x50x20x2.3 มม. (4.51 กก./ม.) | 198.00 | ทอน | 593.46 | 117,505.08 | - | - | 117,505.08 | |
| - | - J - Bolt ขนาด 25 มม. | 48.00 | ตัว | 108.00 | 5,184.00 | - | - | 5,184.00 | |
| - | - J - Bolt ขนาด 16 มม. | 96.00 | ตัว | 75.00 | 7,200.00 | - | - | 7,200.00 | |
| - | - เหล็กกลม ศก.15 Sag Rod | 110.00 | ชุด | 95.00 | 10,450.00 | - | - | 10,450.00 | |
| - | - สวดเหล็ก ขนาด 12 มม.พร้อม เกลียวร้ง 3/4 นิ้ว+กึ่งเหล็ก | 20.00 | ชุด | 1,530.00 | 30,600.00 | - | - | 30,600.00 | |
| - | - แผ่นเหล็ก ขนาด 30x30 ซม. ทน 10 มม. | 24.00 | แผ่น | 142.00 | 3,408.00 | - | - | 3,408.00 | |
| - | - แผ่นเหล็ก ขนาด 15x20 ซม. ทน 10 มม. | 24.00 | แผ่น | 72.00 | 1,728.00 | - | - | 1,728.00 | |
| - | - งานทาสีกันสนิม | 804.00 | ตร.ม. | 26.94 | 21,659.76 | 35.00 | 28,140.00 | 49,799.76 | |
| - | - งานทาสีน้ำมัน | 804.00 | ตร.ม. | 17.28 | 13,893.12 | 38.00 | 30,552.00 | 44,445.12 | |
| | รวมค่างานวิศวกรรมโครงสร้าง | | | | 673,352.81 | | 244,248.94 | 917,601.75 | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | 917,601.75 | |
| 2.1 | งานหลังคา | | | | | | | | |
| - | - แผ่นหลังคา Metal Sheet (เคลือบสี) ทน 0.30 มม.แบบโค้ง | 1,235.90 | ตร.ม. | 118.42 | 146,355.28 | 80.00 | 98,872.00 | 245,227.28 | |
| - | - สกรูยาวเคลือบหนา อลูมิเนียม 48 มม.(หัวสี) | 3,982.00 | ตัว | 2.50 | 9,955.00 | - | - | 9,955.00 | |
| - | - กันสาด Metal Sheet (เคลือบสี) ทน 0.30 มม. | 192.00 | ตร.ม. | 105.26 | 20,209.92 | 70.00 | 13,440.00 | 33,649.92 | |
| - | - ครอบข้าง(Flashing) แบบโค้ง | 73.00 | ม. | 70.00 | 5,110.00 | 50.00 | 3,650.00 | 8,760.00 | |
| - | - สลักโลหะ อนุบด ขนาด ศก. 1.00 เมตร | 1.00 | ชุด | 35,000.00 | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | |
| 2.2 | งานทาสี | | | | | | | | |
| - | - สีรองพื้นปูนใหม่ | 90.00 | ตร.ม. | 11.00 | 990.00 | 34.00 | 3,060.00 | 4,050.00 | |
| - | - สีน้ำ อะคริลิก 100 % ทากายนอก ชนิดด้าน | 90.00 | ตร.ม. | 13.31 | 1,197.90 | 34.00 | 3,060.00 | 4,257.90 | |
| 2.3 | งานอื่น ๆ | | | | | | | | |
| - | - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 1.00 | ป้าย | 2,200.00 | 2,200.00 | - | - | 2,200.00 | |
| | รวมค่างานสถาปัตยกรรม | | | | 221,018.10 | | 122,082.00 | 343,100.10 | |