

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4(พ)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน/งาน องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารกีฬาอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 28 เดือน

มกราคม

พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม	หมายเหตุ
				(ค่าก่อสร้าง)	
	ใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี				
1	ค่าเช่าเครื่องจักร (รถ Mobile Crane) จำนวน 2 วัน ๆ ละ 6,500 บาท	1	งาน	13,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ ทุกรายการ			13,000.00	
	ยอดสุทธิ			13,000.00	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายเกษมสันต์ เกษมสานต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)พ.อ.อ.



กรรมการ

(อตุล เกษมสานต์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางวราภรณ์ ยืนยง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายเสกสรร สุตะโคตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๓

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋านใหม่ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารกีฬาอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋านใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋านใหม่ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	ฐานรากแบบเสาเข็ม (F-2)								
1.1	งานเจาะสำรวจดิน	1	จุด	13,500.00	13,500.00			13,500.00	
1.2	งานดิน								
-	งานทุบดินและถมดิน	29.48	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,685.00	3,685.00	
-	งานทรายยกบรอกันพหลุม	1.89	ลบ.ม.	250.00	472.50	91.00	171.99	644.49	
-	คอนกรีตหยาบ	0.75	ลบ.ม.	1,800.00	1,350.00	398.00	298.50	1,648.50	
1.3	งานเสาเข็ม								
-	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18x0.18x10 ม.	24.00	ต้น	1,800.00	43,200.00	394.00	9,456.00	52,656.00	
1.4	งานคอนกรีตฐานราก F-2								
-	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc (ทรงลูกบาศก์)	8.80	ลบ.ม.	1,900.00	16,720.00	391.00	3,440.80	20,160.80	
1.5	งานไม้แบบฐานราก F-2								
-	ไม้แบบ	44.16	ตร.ม.	351.00	15,500.16	133.00	5,873.28	21,373.44	
-	ตะปู	11.00	กก.	34.58	380.38	-	-	380.38	
1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีตฐานราก F-2								
-	เหล็กกลม ศก.6 มม.SR-24 (0.222 กก./ม.)	0.02	ต้น	20,349.69	447.69	4,100.00	90.20	537.89	
-	เหล็กข้ออ้อย ศก.12 มม.SD-30 (0.888 กก./ม.)	0.32	ต้น	19,889.16	6,364.53	3,300.00	1,056.00	7,420.53	
-	เหล็กข้ออ้อย ศก.16 มม.SD-30 (1.578 กก./ม.)	1.18	ต้น	20,047.04	23,655.51	3,300.00	3,894.00	27,549.51	
-	ลวดผูกเหล็ก	45.87	กก.	24.93	1,143.54	-	-	1,143.54	
1.7	งานคอนกรีตเสา คาน								
-	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc (ทรงลูกบาศก์)	11.31	ลบ.ม.	1,900.00	21,489.00	391.00	4,422.21	25,911.21	
1.8	งานไม้แบบเสา คาน								
-	ไม้แบบ	30.00	ตร.ม.	351.00	10,530.00	-	-	10,530.00	
-	ค่าแรงไม้แบบ	106.56	ตร.ม.	-	-	133.00	14,172.48	14,172.48	
-	ตะปู	20.00	กก.	34.58	691.60	-	-	691.60	
1.9	งานเหล็กเสริมคอนกรีตเส/ คาน								
-	เหล็กกลม ศก.6 มม.SR-24 (0.222 กก./ม.)	0.24	ต้น	20,349.69	4,883.93	4,100.00	984.00	5,867.93	
-	เหล็กข้ออ้อย ศก.12 มม.SD-30 (0.888 กก./ม.)	0.37	ต้น	19,889.16	7,358.99	3,300.00	1,221.00	8,579.99	
-	เหล็กข้ออ้อย ศก.16 มม.SD-30 (1.578 กก./ม.)	1.05	ต้น	20,047.04	21,049.39	3,300.00	3,465.00	24,514.39	
-	ลวดผูกเหล็ก	49.80	กก.	24.93	1,241.51	-	-	1,241.51	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋อนท่าม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารกีฬาอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋อนท่าม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋อนท่าม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.10	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
-	ค่าแรงประกอบโครงสร้างเหล็ก	11,110.54	กก.	-	-	12.00	133,326.48	133,326.48	
-	เหล็กกล่อง 2 นิ้ว ทน 2.3 มม. (3.33 kg./m.)	33.00	ท่อน	395.64	13,056.12	-	-	13,056.12	
-	ท่อเหล็กดำ Ø 2 นิ้ว ทน 3.2 มม.(4.50 กก./ม.)	77.00	ท่อน	570.00	43,890.00	-	-	43,890.00	
-	ท่อเหล็กดำ Ø 2 1/2 นิ้ว ทน 3.2 มม.(5.76 กก./ม.)	118.00	ท่อน	850.00	100,300.00	-	-	100,300.00	
-	ท่อเหล็กดำ Ø 3 1/2 นิ้ว ทน 3.2 มม.(7.76 กก./ม.)	20.00	ท่อน	1,300.00	26,000.00	-	-	26,000.00	
-	ท่อเหล็กดำ Ø 3 1/2 นิ้ว ทน 4 มม.(9.5 กก./ม.)	59.00	ท่อน	1,500.00	88,500.00	-	-	88,500.00	
-	แปงเหล็ก C - 125x50x20x2.3 มม. (4.51 kg./m.)	198.00	ท่อน	593.46	117,505.08	-	-	117,505.08	
-	J - Bolt ขนาด 25 มม.	48.00	ตัว	108.00	5,184.00	-	-	5,184.00	
-	J - Bolt ขนาด 16 มม.	96.00	ตัว	75.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
-	เหล็กกลม ศก.15 Sag Rod	110.00	ชุด	95.00	10,450.00	-	-	10,450.00	
-	คราดลิง ขนาด 12 มม.พร้อม กลียวรัง 3/4 นิ้ว+กึ่งล็อก	20.00	ชุด	1,530.00	30,600.00	-	-	30,600.00	
-	แผ่นเหล็ก ขนาด 30x30 ซม. ทน 10 มม.	24.00	แผ่น	142.00	3,408.00	-	-	3,408.00	
-	แผ่นเหล็ก ขนาด 15x20 ซม. ทน 10 มม.	24.00	แผ่น	72.00	1,728.00	-	-	1,728.00	
-	งานทาสีกันสนิม	804.00	ตร.ม.	26.94	21,659.76	35.00	28,140.00	49,799.76	
-	งานทาสีน้ำมัน	804.00	ตร.ม.	17.28	13,893.12	38.00	30,552.00	44,445.12	
	รวมค่างานวิศวกรรมโครงสร้าง				673,352.81		244,248.94	917,601.75	
2	งานสถาปัตยกรรม							917,601.75	
2.1	งานหลังคา								
-	แผ่นหลังคา Metal Sheet (เคลือบสี) ทน 0.30 มม.แบบโค้ง	1,235.90	ตร.ม.	118.42	146,355.28	80.00	98,872.00	245,227.28	
-	สกรูยาวเคลือบหนา อลูซิงค์ 48 มม.(หัวสี่)	3,982.00	ตัว	2.50	9,955.00	-	-	9,955.00	
-	กันสาด Metal Sheet (เคลือบสี) ทน 0.30 มม.	192.00	ตร.ม.	105.26	20,209.92	70.00	13,440.00	33,649.92	
-	ครอบข้าง(Flashing) แบบโค้ง	73.00	ม.	70.00	5,110.00	50.00	3,650.00	8,760.00	
-	สตั๊ดกั้นผนัง อยบด. ขนาด ศก. 1.00 เมตร	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
2.2	งานทาสี								
-	สีรองพื้นปูนใหม่	90.00	ตร.ม.	11.00	990.00	34.00	3,060.00	4,050.00	
-	สีน้ำ อะคริลิก 100 % ทากายนอก ชนิดด้าน	90.00	ตร.ม.	13.31	1,197.90	34.00	3,060.00	4,257.90	
2.3	งานอื่น ๆ								
-	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม				221,018.10		122,082.00	343,100.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋อน อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่หาอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋อน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋อน อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่

เดือน

ปี

พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบไฟฟ้าและกาวลีสถา								
3.1	งานระบบไฟฟ้า								
	- ตู้แม่เหล็กชนิดกั้นน้ำ จำนวน 10 ช่อง พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,495.00	1,495.00	400.00	400.00	1,895.00	
	- โคมไฟโคม 200 วัตต์ ชนิด LED(โครงอลูมิเนียม) พร้อมอุปกรณ์	10.00	ชุด	3,290.00	32,900.00	650.00	6,500.00	39,400.00	
	- โคมไฟสปอร์ตไลท์ 250 วัตต์ ชนิด LED พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	275.00	1,100.00	15,100.00	
	- ฝาครอบกันฝน	12.00	ตัว	44.00	528.00	-	-	528.00	
	- ฝ้ารับ ชนิดกราวด์คู่ 16 แอมป์ 250 โวลท์	12.00	ตัว	57.00	684.00	90.00	1,080.00	1,764.00	
	- บล็อก	12.00	ตัว	6.00	72.00	-	-	72.00	
	- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2x2.5 sqmm	419.00	ม.	15.00	6,285.00	16.00	6,704.00	12,989.00	
	- สายไฟฟ้า THW-A ขนาด 25 sqmm	30.00	ม.	10.17	305.10	25.00	750.00	1,055.10	
	- ท่อร้อยสาย ยูพีวีซี	38.00	ท่อน	35.00	1,330.00	-	-	1,330.00	
	- ท่อร้อยสายอ่อนเหล็ก	5.00	ชุด	278.00	1,390.00	-	-	1,390.00	
	- สามทางร้อยสาย พีวีซี	12.00	ตัว	33.00	396.00	-	-	396.00	
	- แผงทองแดง(Ground Rod) 2.40 ม.	1.00	ตัว	180.00	180.00	-	-	180.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า				59,565.10		16,534.00	76,099.10	

1,336,800.95

รวมค่างานดินทุน

(ลงชื่อ)

(นายเกษมสันต์ เกษมสันต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.

(อดุล เกษมสันต์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นางวรารักษ์ ยืนยง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)

(นายเสกสรรค์ สุตะโคตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋อน

อนุมัติ