

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาทม หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน สายที่ 1 ขนาดกว้าง 0.30 ม.ลึกลง 0.30 ม. ยาว 88 ม. พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายที่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 ม.ลึกลง 0.30 ม. ยาว 88 ม. พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาทม หมู่ที่ 2 ตำบลแฉกนาทม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแฉกนาทม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สายที่ 3 ขนาดกว้าง 0.30 ม.ลึกลง 0.30 ม. ยาว 56 ม. พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก

(ตามแบบ อบต.แฉกนาทม) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานวางระบบจ่ายน้ำ								
	1.1 ชุดดินถมกลับ	76.37	ลบ.ม.	-	-	125.00	9,546.25	9,546.25	
	1.2 ทรายรองพื้น	11.60	ลบ.ม.	250.00	2,900.00	99.00	1,148.40	4,048.40	
	1.3 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	5.80	ลบ.ม.	1,800.00	10,440.00	306.00	1,774.80	12,214.80	
	1.4 คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ค่ากำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.)	38.88	ลบ.ม.	1,900.00	73,872.00	306.00	11,897.28	85,769.28	
	1.5 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก Ø6ม.ม.	0.82	ตัน	20,349.69	16,686.75	4,100.00	3,362.00	20,048.75	
	- เหล็ก Ø9ม.ม.	2.48	ตัน	19,727.85	48,925.07	4,100.00	10,168.00	59,093.07	
	- ลวดผูกเหล็ก	82.50	กก.	24.93	2,056.73	-	-	2,056.73	
	1.6 เหล็กฉาก 50x50x4 ม.ม.	78.00	ทอน	381.93	29,790.54	-	-	29,790.54	
	1.7 ทากันสนิม	93.60	ตร.ม.	9.03	845.21	35.00	3,276.00	4,121.21	
	1.8 ไม้แบบ								
	- ไม้อัดยาง ทน 10 ม.ม.	43.00	แผ่น	235.00	10,105.00	-	-	10,105.00	
	- ไม้คร่า	37.00	ลบ.ฟ.	439.25	16,252.25	-	-	16,252.25	
	- ตะปูคละ	75.00	กก.	34.58	2,593.50	-	-	2,593.50	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	498.00	ตร.ม.	-	-	133.00	66,234.00	66,234.00	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ LS	1.00	ป้าย	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				216,667.05		107,406.73	324,073.78	

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

(ลงชื่อ)พ.อ.อ.

 (ยศ.ยศ.) เกษมสาเกตต์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ


324,073.78

 (นางสาวรัตนภรณ์ พิลาศรี)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

 (นายเกษมสันต์ เกษมสาเกตต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

 (นายเสกสรรค์ สุตะโคตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแฉกนาทม