แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (BOQ)

1. งานจ้างเหมาทำการ

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่13-บ้านโนนน้ำคำ หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน งานก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด 1.80 x 1.80 x 6.00 ม. (2 ช่อง) พร้อมผิวจราจรคสล.หลังท่อขนาดพื้นที่ 40 ตร.ม./ติดตั้งราวเหล็กกันตก/และรางระบายน้ำตาดคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

แบบแปลน มาตรฐานท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดหลายช่อง เลขที่ ทลค 020304/5 และ ทลค 020304/6 และแบบอบต.แมดนาท่ม

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเชื่อมระหว่างบ้านแสงจันทร์ หมู่ 13 - บ้านโนนน้ำคำ หมู่ที่ 8

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท.จังหวัดสกลนคร ราคา 26.61 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

2.งบประมาณตามราคาประมาณการราคากลาง 293,500.00 บาท

3.รายละเอียดประมาณการราคากลาง ตามเอกสาร " ก "

4. ราคากลางเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor F (งานทาง ฝนตกชุก 1)	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.06	2,106.00	126.36	1.2788	161.59	161.59
	งานราวท่อเหลี่ยม							
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี(B-SM) ขนาด ø 2"	ท่อน	2.00	684.00	1,368.00	1.2788	1,749.40	1,749.40
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี(B-SM) ขนาด ø 1.5"	ท่อน	3.00	524.00	1,572.00	1.2788	2,010.27	2,010.27
	แผ่นเหล็กขนาด 0.15x0.15 ม. หนา 6 มม.	แผ่น	10.00	30.00	300.00	1.2788	383.64	383.64
	ค่าแรงประกอบแบบราวเหล็กรวมลวดเชื่อม	กก.	126.30	10.00	1,263.00	1.2788	1,615.12	1,615.12
	พุกเหล็กขนาด ø 1.5"	ตัว	20.00	15.00	300.00	1.2788	383.64	383.64
	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
	- ป้ายเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม.	ป้าย	1.00	2,200.00	2,200.00	1.2788	2,813.36	2,813.36
2	**งานผิวจราจรคสล.**							
	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ค่ากำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	6.00	2,206.00	13,236.00	1.3827	18,301.42	18,301.42
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.30x4 มม.	ตร.ม.	40.00	35.00	1,400.00	1.3827	1,935.78	1,935.78
	เหล็ก DB 16 มม.	กก.	15.78	23.304	367.737	1.3827	508.47	508.47
	รื้อถอน ผิวจราจรคสล.เดิม	ตร.ม.	40.00	70.00	2,800.00	1.3827	3,871.56	3,871.56

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานท่อเหลี่ยม (1) = 217,457.678

ค่า Factor F งานสะพานท่อเหลี่ยม = 1.2788

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง x ค่า Factor F งานสะพานท่อเหลี่ยม = 278,084.878

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (2) = 17,803.737

ค่า Factor F งานทาง = 1.3827

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง x ค่า Factor F งานทาง = 24,617.227

รวมค่างานต้นทุนต้นทุนงานก่อสร้างสะพานท่อเหลี่ยม + ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง เป็นเงิน = 302,702.105

กำหนดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง **ตัวอักษร (-.สองแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน.-)** = 293,500.000

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเกษมสันต์ เกษมสานต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ .

(นางพิมลศรี จันทร์เมฆา)

ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวัตนาภรณ์ พิลาศรี)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายเสกสรร สุตะโคตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม

28 พ.ย. 2562