

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงสร้างก่อสร้าง ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางหลวงท้องถิ่น สน.อ.113-09 (ทางหลวงหมายเลข 223 - บ้านโพนทอง หมู่ที่ 4)

งบประมาณ ขอบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปริมาณงาน 1. ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านซ้ายทางกว้าง 1 เมตร ยาว 545 เมตร ทน 0.15 ม. ไหล่ทางเสริมลูกรังกว้างข้างละ 1 เมตร
2. ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านขวาทางกว้าง 1 เมตร ยาว 170 เมตร ทน 0.15 ม. ไหล่ทางเสริมลูกรังกว้างข้างละ 1 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 715.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ๗1-01 โดยอนุโลม และตามแบบ อบต.แม่นาทม.) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 223 - บ้านโพนทอง หมู่ที่ 4

ฝ่ายประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563

ราคามีมูลค่าเพิ่มขึ้น ปีม. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor F (งานทาง)	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานขุดหรือไถทางลูกรังเดิม ทนเฉลี่ย 0.40 ม.(ชุดตัด)	ตร.ม.	572.00	21.86	12,503.92	1.3827	30.23	17,289.17
2	งานบดอัดผิวพื้นทางลูกรังเดิม 95% Standard Proctor density ทนเฉลี่ย 0.20 ม.	ลบ.ม.	286.00	57.28	16,382.08	1.3827	79.20	22,651.50
3	งานไถลู่ทางลูกรังอัดแน่น	ลบ.ม.	234.00	133.95	31,344.30	1.3827	185.21	43,339.764
4	ทรายรองพื้นได้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	35.75	431.20	15,415.40	1.3827	596.22	21,314.87
5	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ค่ากำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	107.25	2,206.00	236,593.50	1.3827	3,050.24	327,137.83
6	เหล็กแครงสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.30x4 มม.	ตร.ม.	715	32.55	23,273.25	1.3827	45.01	32,179.92
7	เหล็ก RB 15 มม.	ตัน	0.139	22,309.35	3,100.9997	1.3827	30,847.14	4,287.75
8	เหล็ก RB 19 มม.	ตัน	0.044	22,876.64	1,006.57	1.3827	31,631.53	1,391.787
9	วัสดุขยแพร่รอยต่อคอนกรีต	เมตร	786.00	5.00	3,930.00	1.3827	6.91	5,434.01
10	ค่าแรงประกอบแบบ/เรือแบบ	ตร.ม.	107.25	133.00	14,264.25	1.3827	183.90	19,723.178
11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,200.00	2,200.00	1.3827	3,041.94	3,041.94
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง							360,014.27
	ค่า Factor F งานทาง							1.3827
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง x ค่า Factor F งานทาง							497,791.734
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน							497,791.734
	กำหนดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง							497,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง x ค่า Factor F งานทาง

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

กำหนดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสมคิด อุทัยวัฒน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายเกษมสันต์ เกษมสันต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นายเสกสรรค์ สุตะโคตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๓